

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

โครงการก่อสร้าง	อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครั้ว)	แบบเลขที่	5337/2532
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตะเียน อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	พื้นที่อาคาร (ตรม)	88.08
วันที่ประมาณราคา	มีนาคม 2563	จำนวนอาคาร	1 หลัง

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำหนด

ราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลว.14 พ.ย.2560 มีผลบังคับใช้ วันที่ 15 พ.ย.2560)

FACTOR F. ประเภทงานอาคาร เื่อนไซ-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%, - เงินประกันผลงานหัก 0%, - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%, - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %


อ้างอิงราคาวัสดุจาก กองแบบแผน และ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า จังหวัดชัยภูมิ และ จังหวัดใกล้เคียง เดือนมกราคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ราคาก่อสร้างฐานรากชนิด		
		ไม่ตอกเสาเข็ม	เสาเข็มตอก คอร.	เสาเข็มเจาะ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุ และค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	830,003.66	877,126.57	
	ราคารวมค่า Factor F = 1.3055	1,083,569.78	1,145,088.74	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์ตั้งซื้อหรือจัดซื้อ			
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%			
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)			
	รวม (1)+(2)+(3)	1,083,569.78	1,145,088.74	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	1,083,500.00	1,145,000.00	
	พื้นที่อาคาร 88.08 ตร. ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร	12,301.32	12,999.55	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายประมวฒ เหล่าสมบัติทวี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(นายเกษมสุข กันชัยภูมิ)

สาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(นายนิมิตร จรัสสุริยสกุล)

สาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายประสาน คุ้มหมู่)


นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ

(นายเทพประสิทธิ์ จงกล)

นายช่างโยธา

อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)		แบบเลขที่ :	5337/2532	
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตะเคียน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม		เอกสารเลขที่	+ ข.01/ต.ค./61	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	เสาเข็ม คอร.	
3	<p>กลุ่มงานที่ 3</p> <p>(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)</p> <p>3.1 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง)</p>			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3			
4	<p>กลุ่มงานที่ 4</p> <p>(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)</p> <p>4.1 งานภูมิทัศน์</p>			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 4			
	รวมค่างานส่วนที่ 1	830,003.66	877,126.57	
	<p>ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ</p> <p>(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)</p> <p>2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ</p> <p>2.2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์</p>			
	รวมค่างานส่วนที่ 2			
	<p>ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)</p> <p>(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)</p> <p>3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี</p>			
	รวมค่างานส่วนที่ 3			



บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)		แบบเลขที่ :	5337/2532	
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตะเคียน อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ		เอกสารเลขที่	ข..01/ต.ค./63	
ผู้ประมาณการ กองแบบแผน	วันที่ประมาณราคา พฤศจิกายน 2562	พื้นที่อาคาร	98	ตร.ม.
ผู้รับราคา/แก้ไข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ	วันที่รับราคา มีนาคม 2563	จำนวน	1	หลัง
อ้างอิงราคาวัสดุจาก กองแบบแผน และ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า จังหวัดชัยภูมิ และ จังหวัดใกล้เคียง เดือน มกราคม 2563				

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)

แบบเลขที่ 5337/2532

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตะเคียน อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.หมวดงานโครงสร้าง								
1.1 ฐานรากแบบ ก.(ไม่ตอกเสาเข็ม)								
1	ขุดดิน และถมดิน	ลบ.ม.	44	-	-	125.00	5,500.00	5,500.00
2	ทรายถม	ลบ.ม.	9	440.00	3,960	91.00	819.00	4,779.00
3	คอนกรีตโครงสร้าง (fc" = 210 ksc ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	19	1,978.00	37,582	485.00	9,215.00	46,797.00
4	แบบหล่อคอนกรีต							
	- แบบหล่อ (ใช้ 70 % ของทั้งหมด)	ลบ.พ.	106	280.00	29,680	-	-	29,680.00
	- คร่าวยึดแบบหล่อ	ลบ.พ.	32	260.00	8,320	-	-	8,320.00
	- ค่าแรงประกอบแบบ (คิด 100%)	ตร.ม.	152	-	-	133.00	20,216.00	20,216.00
5	ตะปู	กก.	34	40.87	1,390	-	-	1,389.58
6	เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	กก.	460	19.751	9,085	4.10	1,886.00	10,971.46
	- RB 9 มม.	กก.	391	17.979	7,030	4.10	1,603.10	8,632.89
	- DB 12 มม.	กก.	542	18.415	9,981	3.30	1,788.60	11,769.53
7	ลวดผูกเหล็ก	กก.	42	25.03	1,051	-	-	1,051.26
8	ทดสอบดินโดยวิธี boring test	จุด	1	16,500.00	16,500	-	-	16,500.00
	รวม				124,579		41,028	165,607
1.2.ฐานรากชนิด ค (ตอกเข็ม คอร)								
1	เสาเข็ม คอร. 1 0.22*0.22*8.00 ม.							
	รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 11,000 กก./ต้น	ต้น	29	1457	42,253	533	15,457.00	57,710.00
2	ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	29	0	-	180	5,220.00	5,220.00
3	ขุดดิน-ถมดิน	ลบ.ม.	10	0	-	148	1,480.00	1,480.00
4	ทรายถม	ลบ.ม.	9	440	3,960	91	819.00	4,779.00
5	คอนกรีตโครงสร้าง (fc" = 210 ksc ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	17	1978	33,626	485	8,245.00	41,871.00
4	แบบหล่อคอนกรีต							
	- แบบหล่อ (ใช้ 70 % ของทั้งหมด)	ลบ.พ.	101	280.00	28,280	-	-	28,280.00
	- คร่าวยึดแบบหล่อ	ลบ.พ.	30	260.00	7,800	-	-	7,800.00
	- ค่าแรงประกอบแบบ (คิด 100%)	ตร.ม.	144	-	-	133.00	19,152.00	19,152.00
7	ตะปู	กก.	32	40.87	1,308	0	-	1,307.84
8	เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	กก.	437	19.751	8,631	4.10	1,791.70	10,422.89
	RB 9 มม	กก.	346	17.979	6,221	4.10	1,418.60	7,639.33
	DB 12 มม	กก.	444	18.415	8,176	3.30	1,465.20	9,641.46
10	ลวดผูกเหล็ก	กก.	37	25.03	926	0	-	926.11
11	ทดสอบดินโดยวิธี boring test	จุด	1	16,500	16,500	0	-	16,500.00

(Handwritten signatures and notes)

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)

แบบเลขที่ 5337/2532

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตะเคียน อำเภอกักตุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	รวม				157,681.13		55,048.50	212,729.63
	2. หมวดงานหลังคา							
1	เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	ท่อน	41	575	23,575	0	-	23,575.00
2	เหล็ก C 150x65x20x2.3 มม.	ท่อน	4	726	2,904	0	-	2,904.00
3	แผ่นเหล็กหนา 6 มม.							
	-0.15x0.15 ม.	แผ่น	28	45	1,260	35	980.00	2,240.00
	-0.20x0.15 ม.	แผ่น	16	55	880	35	560.00	1,440.00
	-เชื่อมยึดจันทันและดั่งเหล็ก	แผ่น	3	40	120	0	-	120.00
4	ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	กก.	1,131	0	-	10	11,310.00	11,310.00
5	ทาสีกันสนิมเหล็ก	ตร.ม.	136	30	4,080	38	5,168.00	9,248.00
	รวม				32,819.00		18,018.00	50,837.00
	3. งานวัสดุผนังหลังคา							
1	กระเบื้องลอนคู่สีขาว 0.50x1.20 ม.	แผ่น	242	56.07	13,569	0	-	13,568.94
2	ครอบปรับมุมกระเบื้องลอนคู่	คู่	18	70	1,260	0	-	1,260.00
3	สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	ตัว	278	2.5	695	0	-	695.00
4	ค่าแรงผนังหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	112	0	-	45	5,040.00	5,040.00
5	เชิงชาย, ปิดลอน, ไม้เทียม 1"x8" ทับ 3/4"x6"	ม.	59	285	16,815	94	5,546.00	22,361.00
6	ครอบ คสล. ทับแนวกระเบื้อง	ม.	12	320	3,840	125	1,500.00	5,340.00
	รวม				36,178.94		12,086.00	48,264.94
	4. หมวดฝ้าเพดาน							
1	ยิมซีมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงฝ้า	ตร.ม.	51	540	27,540	97	4,947.00	32,487.00
2	กระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม.							
	โครงฝ้า	ตร.ม.	58	500	29,000	94	5,452.00	34,452.00
3	ไม้บัวทับแนวฝ้า	ม.	102	25	2,550	40	4,080.00	6,630.00
	รวม				59,090.00		14,479.00	73,569.00
	5. หมวดงานพื้น-ผิวพื้น							
1	แผ่นพื้นสำเร็จรับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 200 Kg./m2	ตร.ม.	19	242	4,598	25	475.00	5,073.00
3	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ 12"x12"	ตร.ม.	72	180.00	12,960	120.00	8,640.00	21,600.00
4	ผิวขัดมันเรียบ แก้ไขเป็นพื้นปูกระเบื้องขนาด 12"x12"	ตร.ม.	-	90.00	-	82.00	-	-
5	ผิวปูกระเบื้อง 8"x8"	ตร.ม.	9	180.00	1,620	120.00	1,080.00	2,700.00
6	ผิวแต่งเรียบ	ตร.ม.	31	30.00	930	30.00	930.00	1,860.00
7	บัวเชิงผนัง PVC.	ม.	63	120.00	7,560	38.00	2,394.00	9,954.00

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)

แบบเลขที่ 5337/2532

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตะเคียน อำเภอกักตี่ชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	รวม				27,668.00		13,519.00	41,187.00
	6. หมวดงานผนัง-ผิวผนัง							
1	ก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	ตร.ม.	144	294	42,336	89	12,816.00	55,152.00
2	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	255	60	15,300	82	20,910.00	36,210.00
3	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	69	70	4,830	100	6,900.00	11,730.00
4	ผิวปูนกระเบื้องเคลือบขาว 8"x8"	ตร.ม.	27	180	4,860	120	3,240.00	8,100.00
5	รั้วไม้ระแนง สูง 1.00 ม.	ม.	3	400	1,200	95	285.00	1,485.00
5	เส้น-ทับหลัง คสล.	ม.	86	55	4,730	44	3,784.00	8,514.00
	รวม				73,256.00		47,935.00	121,191.00
	7. หมวดงานวงกบ-กระจก-เหล็กตัด-มุ้งลวด							
1	วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4"	ม.	168	อยู่ในงานหมวดประตู - หน้าต่าง				-
2	กระจกฝ้าหนา 5 มม.	ตร.ฟ	72	อยู่ในงานหมวดประตู - หน้าต่าง				-
3	เกล็ดกระจกฝ้าหนา 5 มม.			อยู่ในงานหมวดประตู - หน้าต่าง				-
	-4"x0.60 ม.	เกล็ด	108	อยู่ในงานหมวดประตู - หน้าต่าง				-
	-4x0.50 ม.	เกล็ด	30	อยู่ในงานหมวดประตู - หน้าต่าง				-
	-4x0.70 ม.	เกล็ด	6	อยู่ในงานหมวดประตู - หน้าต่าง				-
5	เหล็กตัดหน้าต่าง	ตร.ม.	23	400.00	9,200	-	-	9,200.00
6	มุ้งลวดกรอบอลูมิเนียมถอดได้	ตร.ม.	21	350.00	7,350	-	-	7,350.00
	รวม				16,550.00		-	16,550.00
	8. หมวดงานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์							
1	ป1 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวทนน้ำ							
	ขนาด 0.80x2.00 ม.	ชุด	2	3,850.00	7,700	220.00	440.00	8,140.00
2	ป2 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวทนน้ำ							
	ขนาด 0.70x2.00 ม.	ชุด	1	3,500.00	3,500	220.00	220.00	3,720.00
3	ป3 ประตูห้องน้ำบาน UPVC. วงกบ PVC.							
	ขนาด 0.70x2.00 ม.	ชุด	2	3650	7,300	200.00	400.00	7,700.00
4	ป4 ประตูบานเปิดไม้อัดยาง							
	ขนาด 0.80x2.00 ม.	ชุด	3	3500	10,500	220	660.00	11,160.00
5	ป5 ประตูบานมุ้งลวดกรอบอลูมิเนียม							
	ขนาด 0.80x2.00 ม.	ชุด	1	2500	2,500	0	-	2,500.00
6	น1, น1,น2 หน้าต่างบานเลื่อน วงกบอลูมิเนียม							
	ขนาด 2-0.45x1.10 ม. กระจกสีชา	ชุด	11	4,500.00	49,500	-	-	49,500.00
7	น3 หน้าต่างบานเลื่อน วงกบอลูมิเนียม							
	ขนาด 2- 0.40x 1.10 ม. กระจกสีชา	ชุด	8	1,550.00	12,400	60.00	480.00	12,880.00
8	บานเปิดช่องท่อ บานอลูมิเนียมลูกฟูกสีชา							
	ขนาด 0.30 * 0.70 ม.	ชุด	1	1,450.00	1,450	-	-	1,450.00

(Handwritten signatures and notes)

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)

แบบเลขที่ 5337/2532

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตะเคียน อำเภอกักตุนพหล จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	รวม				94,850.00		2,200.00	97,050.00
	9. หมวดงานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์							
1	โถล้างชักโครก	ชุด	2	3,135.00	6,270	450.00	900.00	7,170.00
2	โถล้างถังของราดน้ำมีฐานในตัว	ชุด	0	1,450.00	-	150.00	-	-
3	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง 20"x16"	ชุด	2	2,670.00	5,340	450.0	900.00	6,240.00
4	ที่ใส่กระดาษชำระ 6"x6"	ชุด	2	230.00	460	120.00	240.00	700.00
5	ชั้นวางของพลาสติกยาว 20"	ชุด	2	180.00	360	70.00	140.00	500.00
6	กระจกเงารอบอลูมิเนียม 14"x20"	ชุด	2	270.00	540	70.00	140.00	680.00
7	ขอแขวนผ้าชุบโครเมียม แบบ 2 ซอ	ชุด	4	110.00	440	35.00	140.00	580.00
8	ราวแขวนผ้าพลาสติก 4 หุน ยาว 0.60 ม.	ชุด	2	160.00	320	70.00	140.00	460.00
9	ฝักบัวก้านแข็ง	ชุด	2	2,210.00	4,420	170.00	340.00	4,760.00
10	ที่ใส่สบู่ชนิดฝักผนัง 4"x8"	ชุด	2	240.00	480	120.00	240.00	720.00
11	ก๊อคน้ำโลหะชุบโครเมียม Dia.1/2"	ชุด	2	350.00	700	25.0	50.00	750.00
12	ก๊อคน้ำบอลล์วาล์ว 1/2" ชุบโครเมียม	ชุด	2	900.00	1,800	25.00	50.00	1,850.00
13	ตะแกรงกรองผงชุบโครเมียม	ชุด	2	290.00	580	70.00	140.00	720.00
	รวม				21,710.00		3,420.00	25,130.00
	10. หมวดงานทาสี							
1	สีน้ำมัน ทาไม้	ตร.ม.	161	47	7,567	35	5,635.00	13,202.00
2	ทาสีผนังชั้นบนทาสีภายนอก - ภายใน	ตร.ม.	433	42	18,186	30	12,990.00	31,176.00
3	ทาเชลค รองพื้น+ทาวานิชทับหน้า	ตร.ม.	31	53	1,643	45	1,395.00	3,038.00
	รวม				27,396		20,020.00	47,416.00
	11. หมวดงานเบ็ดเตล็ด							
1	วางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 26	ม.	6	280	1,680	50	300.00	1,980.00
2	ท่อระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 26	ม.	5	175	875	50	250.00	1,125.00
3	บันไดไม้, ชานพักพร้อมราวบันได สเตนเลส 2 นิ้ว	ชุด	1	35,000.00	35,000.00	20,000.00	20,000.00	55,000.00
	รวม				37,555		20,550.00	58,105.00
	12. หมวดงานระบบประปา-สุขาภิบาล							
1	ท่อประปาท่อ GS CLASS B							
	- Dia.1/2"	ท่อน	1	301.00	301	150.00	150.00	451.00
	- Dia.3/4"	ท่อน	2	391.00	782	180.00	360.00	1,142.00
	- Dia. 1"	ท่อน	2	581.00	1,162	288.00	576.00	1,738.00
	- อุปกรณ์ประกอบท่อประปา	รวม	1	787.00	787	236.00	236.00	1,023.00
2	ท่อสวม ท่อ pvc. ชั้น 8.5 Dia 4"	ท่อน	4	589.00	2,356	220.00	880.00	3,236.00
	- อุปกรณ์ประกอบท่อสวม	รวม	1	942.00	942	283.00	283.00	1,225.00

(Handwritten signature and notes)

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)

แบบเลขที่ 5337/2532

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตะเคียน อำเภอกำกัฒมพล จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
3	ท่อน้ำทิ้ง ท่อ PVC ชั้น 8.5	ท่อน						
	-Dia. 2"	ท่อน	3	166.00	498	100.00	300.00	798.00
	-Dia. 2 1/2"	ท่อน	1	262.00	262	100.00	100.00	362.00
	-อุปกรณ์ประกอบท่อน้ำทิ้ง	รวม	1	342.00	342	-	-	342.00
4	ท่อระบายอากาศ ท่อ PVC ชั้น 8.5							
	- Dia. 1 1/4"	ท่อน	2	78.00	156	100.00	200.00	356.00
	-อุปกรณ์ประกอบท่อและค่าแรงเดินท่อ	รวม	1	70.0	70	0.0	-	70.00
5	ประตูน้ำ Dia. 1 นิ้ว	ชุด	1	384.0	384	120.0	120.00	504.00
6	ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส							
	สำเร็จรูป ขนาด 1600 ลิตร และถังซึม วงแหวน 4 วง	ชุด	1	20,000.00	20,000	-	-	20,000.00
7	ช่องทำความสะอาดท่อ Dia. 4"	ชุด	1	240.00	240	120.00	120.00	360.00
8	ท่อ คลส. Dia 0.30 .	ม.	6	225.00	1,350	120.00	720.00	2,070.00
9	บ่อพัก คลส. ขนาด 0.40x0.40 ม.	บ่อ	2	800.00	1,600	350.00	700.00	2,300.00
10	มาตรวัดน้ำ Dia. 1/2"(รวมค่าขึ้นขุดติดตั้งกับ กฟภ.)	ชุด	1	3,500.00	1,250.00	500.00	100.00	1,350.00
	รวม				32,482.00		4,845.00	37,327.00
	13. หมวดงานระบบไฟฟ้า							
1	โคมฟลูออเรสเซนต์เปลือยติดเพดาน หลอด LED (T8) 9 w	ชุด	11	540.00	5,940	115.00	1,265.00	7,205.00
2	LED (BULB)7w. ครอบแก้วติดเพดาน	ชุด	2	650.00	1,300	115.00	230.00	1,530.00
3	LED (BULB)7w. โคมไฟทรงติดผนัง	ชุด	5	650.00	3,250	165.00	825.00	4,075.00
4	สวิทช์ฝังผนัง							
	- 1S	ชุด	12	70.00	840	80.00	960.00	1,800.00
	-2S	ชุด	2	100.00	200	90.00	180.00	380.00
	-S2	ชุด	4	95.00	380	85.00	340.00	720.00
5	เต้ารับฝังผนังแบบคู่(มีสายดิน)	ชุด	12	180.00	2,160	90.00	1,080.00	3,240.00
6	แผงไฟฟ้า PB-A + SAFETY SWITCH	ชุด	1	3,400.00	3,400	300.00	300.00	3,700.00
7	เดินสายไฟฟ้าเดินลอย	จุด	30	300.00	9,000	100.00	3,000.00	12,000.00
8	สายเมนไฟฟ้า THW 25 ตร.มม.	ม.	60	70.00	4,200	32.00	1,920.00	6,120.00
9	มิเตอร์ไฟฟ้า 15(45) A (รวมค่าขึ้นขุดติดตั้งกับ กฟภ.)	ชุด	1	6,500.00	6,500	500.00	500.00	7,000.00
	รวม				37,170.00		10,600.00	47,770.00

(Handwritten signatures and notes)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตะเคียน ตำบลวังทอง อำเภอ ภูเก็ตชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ๑ หลัง	
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	
๒.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๕๙,๔๐๐.-บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)	
๓.	ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ แบบเลขที่ ๕๓๓๗/๒๕๓๒ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง	
๔.	ราคากลางฐานราคานิตตอกเสาเข็ม คอร.	จำนวน ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓
	เป็นเงิน ๑,๑๕๕,๐๐๐-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	
๕.	บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง	
	๕.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๗ แผ่น	
	๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น	
๖.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๑.	นายประมวล เหล่าสมบัติทวี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒.	นายเกษมสุข กันชัยภูมิ ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์	กรรมการ
๓.	นายนิมิตร จรัสสุริยสกุล ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์	กรรมการ
๔.	นายประสาน คุ่มหมู่ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๕.	นายเทพประสิทธิ์ จงกล ตำแหน่ง นายช่างโยธา (พนักงานราชการ)	กรรมการ

