

# สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

โครงการก่อสร้าง	อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ( 1 ครอบครัว)	แบบเลขที่	5337/2532
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	พื้นที่อาคาร (ตรม)	88.08
วันที่ประมาณราคา	มีนาคม 2563	จำนวนอาคาร	1 หลัง


หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำหนด

ราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลว.14 พ.ย.2560 มีผลบังคับใช้ วันที่ 15 พ.ย.2560)

FACTOR F. ประเภทงานอาคาร เจียนไซ-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%, - เงินประกันผลงานหัก 0%, - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%, - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

อ้างอิงราคาวัสดุจาก กองแบบแผน และ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า จังหวัดชัยภูมิ และ จังหวัดใกล้เคียง เดือนมกราคม 2563


ลำดับที่	รายการ	ราคาก่อสร้างฐานราคชนิด		
		ไม่ตอกเสาเข็ม	เสาเข็มตอก คอร.	เสาเข็มเจาะ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุ และค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	830,003.66	877,126.57	
	ราคารวมค่า Factor F = 1.3055	1,083,569.78	1,145,088.74	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ			
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%			
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)			
<b>รวม (1)+(2)+(3)</b>		1,083,569.78	1,145,088.74	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		1,083,500.00	1,145,000.00	
พื้นที่อาคาร 88.08 ตร. ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร		12,301.32	12,999.55	

(ลงชื่อ) ..... 

ประธานกรรมการ

(นายประมวล เหล่าสมบัติทวี)


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) ..... 

กรรมการ

(นายเกษมสุข กั้นชัยภูมิ)

สาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์

(ลงชื่อ) ..... 

กรรมการ

(นายนิมิตร จรัสสุวิษยกุล)


สาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์

(ลงชื่อ) ..... **ลาพงษ์**

กรรมการ

(นายประสาน คุ่มหมู่)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... 

กรรมการและเลขานุการ




(นายเทพประสิทธิ์ จงกล)

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ( 1 ครอบครัว)		แบบเลขที่ :	5337/2532	
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ		เอกสารเลขที่	+ ข.01/ต.ค./63	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	เสาเข็ม คอร.	
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)			
1	กลุ่มงานที่ 1			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	1.1 งานโครงสร้าง			
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป	165,606.72	212,729.63	
	1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา	50,837.00	50,837.00	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม			
	1.2.1 วัสดุผนังหลังคา	48,264.94	48,264.94	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน	73,569.00	73,569.00	
	1.2.3 งานพื้น - ผิวพื้น	41,187.00	41,187.00	
	1.2.4 งานผนัง - ผิวผนัง	121,191.00	121,191.00	
	1.2.5 งานวงกบ - กระจก - มุ้งลวด - เหล็กตัด	16,550.00	16,550.00	
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์	97,050.00	97,050.00	
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์	25,130.00	25,130.00	
	1.2.8 งานทาสี	47,416.00	47,416.00	
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด	58,105.00	58,105.00	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง	37,327.00	37,327.00	
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	47,770.00	47,770.00	
	1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	830,003.66	877,126.57	
2	กลุ่มงานที่ 2			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ			
	2.2 งานตกแต่งภายใน			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2			

*(Handwritten signatures and marks)*

อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ( 1 ครอบครัว)		แบบเลขที่ :	5337/2532	
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ		เอกสารเลขที่	+ ข.01/ต.ค./61	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม้ดอกเข็ม	เสาเข็ม คอร.	
3	<p>กลุ่มงานที่ 3</p> <p>(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)</p> <p>3.1 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง)</p>			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3			
4	<p>กลุ่มงานที่ 4</p> <p>(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)</p> <p>4.1 งานภูมิทัศน์</p>			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 4			
	รวมค่างานส่วนที่ 1	830,003.66	877,126.57	
	<p>ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ</p> <p>(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)</p> <p>2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ</p> <p>2.2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์</p>			
	รวมค่างานส่วนที่ 2			
	<p>ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)</p> <p>(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)</p> <p>3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี</p>			
	รวมค่างานส่วนที่ 3			


บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ( 1 ครอบครัว)		แบบเลขที่ :	5337/2532
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ		เอกสารเลขที่	ข..01/ต.ค./63
ผู้ประมาณการ กองแบบแผน	วันที่ประมาณราคา พฤศจิกายน 2562	พื้นที่อาคาร	98 ตร.ม.
ผู้ปรับราคา/แก้ไข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ	วันที่ปรับราคา มีนาคม 2563	จำนวน	1 หลัง
อ้างอิงราคาวัสดุจาก กองแบบแผน และ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า จังหวัดชัยภูมิ และ จังหวัดใกล้เคียง เดือน มกราคม 2563			

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) แบบเลขที่ 5337/2532

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.หมวดงานโครงสร้าง								
1.1 ฐานรากแบบ ก.(ไม่ตอกเสาเข็ม)								
1	ขุดดิน และถมดิน	ลบ.ม.	44	-	-	125.00	5,500.00	5,500.00
2	ทรายถม	ลบ.ม.	9	440.00	3,960	91.00	819.00	4,779.00
3	คอนกรีตโครงสร้าง (fc" = 210 ksc ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	19	1,978.00	37,582	485.00	9,215.00	46,797.00
4	แบบหล่อคอนกรีต							
	- แบบหล่อ (ใช้ 70 % ของทั้งหมด)	ลบ.ฟ.	106	280.00	29,680	-	-	29,680.00
	- คร่าวยึดแบบหล่อ	ลบ.ฟ.	32	260.00	8,320	-	-	8,320.00
	- ค่าแรงประกอบแบบ ( คิด 100%)	ตร.ม.	152	-	-	133.00	20,216.00	20,216.00
5	ตะปู	กก.	34	40.87	1,390	-	-	1,389.58
6	เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	กก.	460	19.751	9,085	4.10	1,886.00	10,971.46
	- RB 9 มม.	กก.	391	17.979	7,030	4.10	1,603.10	8,632.89
	- DB 12 มม.	กก.	542	18.415	9,981	3.30	1,788.60	11,769.53
7	ลวดผูกเหล็ก	กก.	42	25.03	1,051	-	-	1,051.26
8	ทดสอบดินโดยวิธี boring test	จุด	1	16,500.00	16,500	-	-	16,500.00
	<b>รวม</b>				124,579		41,028	165,607
1.2.ฐานรากชนิด ค (ตอกเข็ม คอจ)								
1	เสาเข็ม คอจ. 10.22*0.22*8.00 ม.							
	รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 11,000 กก./ต้น	ต้น	29	1457	42,253	533	15,457.00	57,710.00
2	ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	29	0	-	180	5,220.00	5,220.00
3	ขุดดิน-ถมดิน	ลบ.ม.	10	0	-	148	1,480.00	1,480.00
4	ทรายถม	ลบ.ม.	9	440	3,960	91	819.00	4,779.00
5	คอนกรีตโครงสร้าง (fc" = 210 ksc ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	17	1978	33,626	485	8,245.00	41,871.00
4	แบบหล่อคอนกรีต							
	- แบบหล่อ (ใช้ 70 % ของทั้งหมด)	ลบ.ฟ.	101	280.00	28,280	-	-	28,280.00
	- คร่าวยึดแบบหล่อ	ลบ.ฟ.	30	260.00	7,800	-	-	7,800.00
	- ค่าแรงประกอบแบบ ( คิด 100%)	ตร.ม.	144	-	-	133.00	19,152.00	19,152.00
7	ตะปู	กก.	32	40.87	1,308	0	-	1,307.84
8	เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	กก.	437	19.751	8,631	4.10	1,791.70	10,422.89
	RB 9 มม	กก.	346	17.979	6,221	4.10	1,418.60	7,639.33
	DB 12 มม	กก.	444	18.415	8,176	3.30	1,465.20	9,641.46
10	ลวดผูกเหล็ก	กก.	37	25.03	926	0	-	926.11
11	ทดสอบดินโดยวิธี boring test	จุด	1	16,500	16,500	0	-	16,500.00



โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)

แบบเลขที่ 5337/2532

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	รวม				157,681.13		55,048.50	212,729.63
	2. หมวดงานหลังคา							
1	เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	ท่อน	41	575	23,575	0	-	23,575.00
2	เหล็ก C 150x65x20x2.3 มม.	ท่อน	4	726	2,904	0	-	2,904.00
3	แผ่นเหล็กหนา 6 มม.							
	-0.15x0.15 ม.	แผ่น	28	45	1,260	35	980.00	2,240.00
	-0.20x0.15 ม.	แผ่น	16	55	880	35	560.00	1,440.00
	-เชื่อมยึดจันทันและคั้งเหล็ก	แผ่น	3	40	120	0	-	120.00
4	ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	กก.	1,131	0	-	10	11,310.00	11,310.00
5	ทาสีกันสนิมเหล็ก	ตร.ม.	136	30	4,080	38	5,168.00	9,248.00
	รวม				32,819.00		18,018.00	50,837.00
	3. งานวัสดุผนังหลังคา							
1	กระเบื้องลอนคู่สีขาว 0.50x1.20 ม.	แผ่น	242	56.07	13,569	0	-	13,568.94
2	ครอบปรับมุมกระเบื้องลอนคู่	คู่	18	70	1,260	0	-	1,260.00
3	สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	ตัว	278	2.5	695	0	-	695.00
4	ค่าแรงแม้งหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	112	0	-	45	5,040.00	5,040.00
5	เชิงชาย, ไม้ดลอน, ไม้เทียม 1"x8" ทับ 3/4"x6"	ม.	59	285	16,815	94	5,546.00	22,361.00
6	ครอบ คสล. ทับแนวกระเบื้อง	ม.	12	320	3,840	125	1,500.00	5,340.00
	รวม				36,178.94		12,086.00	48,264.94
	4. หมวดฝ้าเพดาน							
1	ยิมซีมบอร์ดหนา 9 มม. ขาวรอยต่อเรียบ							
	โครงฝ้า	ตร.ม.	51	540	27,540	97	4,947.00	32,487.00
2	กระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม.							
	โครงฝ้า	ตร.ม.	58	500	29,000	94	5,452.00	34,452.00
3	ไม้บัวทับแนวฝ้า	ม.	102	25	2,550	40	4,080.00	6,630.00
	รวม				59,090.00		14,479.00	73,569.00
	5. หมวดงานพื้น-ผิวพื้น							
1	แผ่นพื้นสำเร็จรับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 200 Kg/m <sup>2</sup>	ตร.ม.	19	242	4,598	25	475.00	5,073.00
3	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ 12"x12"	ตร.ม.	72	180.00	12,960	120.00	8,640.00	21,600.00
4	ผิวขัดมันเรียบ แก้ไขเป็นพื้นปูกระเบื้องขนาด 12"x12"	ตร.ม.	-	90.00	-	82.00	-	-
5	ผิวปูกระเบื้อง 8"x8"	ตร.ม.	9	180.00	1,620	120.00	1,080.00	2,700.00
6	ผิวแต่งเรียบ	ตร.ม.	31	30.00	930	30.00	930.00	1,860.00
7	บัวเชิงผนัง PVC.	ม.	63	120.00	7,560	38.00	2,394.00	9,954.00

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)

แบบเลขที่ 5337/2532

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	รวม				27,668.00		13,519.00	41,187.00
	<b>6. หมวดงานผนัง-ฉิวผนัง</b>							
1	ก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	ตร.ม.	144	294	42,336	89	12,816.00	55,152.00
2	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	255	60	15,300	82	20,910.00	36,210.00
3	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	69	70	4,830	100	6,900.00	11,730.00
4	ฉิวปูนกระเบื้องเคลือบขาว 8"x8"	ตร.ม.	27	180	4,860	120	3,240.00	8,100.00
5	รั้วไม้ระแนง สูง 1.00 ม.	ม.	3	400	1,200	95	285.00	1,485.00
5	เอ็น-ทับหลัง คสล.	ม.	86	55	4,730	44	3,784.00	8,514.00
	รวม				73,256.00		47,935.00	121,191.00
	<b>7. หมวดงานวงกบ-กระจก-เหล็กดัด-มุ้งลวด</b>							
1	วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4"	ม.	168	อยู่ในงานหมวดประตู - หน้าต่าง				-
2	กระจกฝ้าหนา 5 มม.	ตร.ฟ	72	อยู่ในงานหมวดประตู - หน้าต่าง				-
3	เกล็ดกระจกฝ้าหนา 5 มม.			อยู่ในงานหมวดประตู - หน้าต่าง				-
	-4"x0.60 ม.	เกล็ด	108	อยู่ในงานหมวดประตู - หน้าต่าง				-
	-4x0.50 ม.	เกล็ด	30	อยู่ในงานหมวดประตู - หน้าต่าง				-
	-4x0.70 ม.	เกล็ด	6	อยู่ในงานหมวดประตู - หน้าต่าง				-
5	เหล็กดัดหน้าต่าง	ตร.ม.	23	400.00	9,200	-	-	9,200.00
6	มุ้งลวดกรอบอลูมิเนียมถอดได้	ตร.ม.	21	350.00	7,350	-	-	7,350.00
	รวม				16,550.00		-	16,550.00
	<b>8. หมวดงานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์</b>							
1	ป1 ประตูบานเปิดไม้ัดยงกวาทนน้ำ							
	ขนาด 0.80x2.00 ม.	ชุด	2	3,850.00	7,700	220.00	440.00	8,140.00
2	ป2 ประตูบานเปิดไม้ัดยงกวาทนน้ำ							
	ขนาด 0.70x2.00 ม.	ชุด	1	3,500.00	3,500	220.00	220.00	3,720.00
3	ป3 ประตูห้องน้ำบาน UPVC. วงกบ PVC.							
	ขนาด 0.70x2.00 ม.	ชุด	2	3650	7,300	200.00	400.00	7,700.00
4	ป4 ประตูบานเปิดไม้ัดยง							
	ขนาด 0.80x2.00 ม.	ชุด	3	3500	10,500	220	660.00	11,160.00
5	ป5 ประตูบานมุ้งลวดกรอบอลูมิเนียม							
	ขนาด 0.80x2.00 ม.	ชุด	1	2500	2,500	0	-	2,500.00
6	น1, น1, น2 หน้าต่างบานเลื่อน วงกบอลูมิเนียม							
	ขนาด 2-0.45x1.10 ม. กระจกสีชา	ชุด	11	4,500.00	49,500	-	-	49,500.00
7	น3 หน้าต่างบานเลื่อน วงกบอลูมิเนียม							
	ขนาด 2- 0.40x 1.10 ม. กระจกสีชา	ชุด	8	1,550.00	12,400	60.00	480.00	12,880.00
8	บานเปิดช่องท้อ บานอลูมิเนียมลูกฟูกสีชา							
	ขนาด 0.30 * 0.70 ม.	ชุด	1	1,450.00	1,450	-	-	1,450.00

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)

แบบเลขที่ 5337/2532

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	รวม				94,850.00		2,200.00	97,050.00
	9. หมวดงานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์							
1	โถส้วมชักโครก	ชุด	2	3,135.00	6,270	450.00	900.00	7,170.00
2	โถส้วมนั่งยองราดน้ำมีฐานในตัว	ชุด	0	1,450.00	-	150.00	-	-
3	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง 20"x16"	ชุด	2	2,670.00	5,340	450.0	900.00	6,240.00
4	ที่ใส่กระดาษชำระ 6"x6"	ชุด	2	230.00	460	120.00	240.00	700.00
5	ชั้นวางของพลาสติกยาว 20"	ชุด	2	180.00	360	70.00	140.00	500.00
6	กระจกเงากรอบอลูมิเนียม 14"x20"	ชุด	2	270.00	540	70.00	140.00	680.00
7	ขอแขวนผ้าชุบโครเมียม แบบ 2 ขอ	ชุด	4	110.00	440	35.00	140.00	580.00
8	ราวแขวนผ้าพลาสติก 4 ท่อน ยาว 0.60 ม.	ชุด	2	160.00	320	70.00	140.00	460.00
9	ฝักบัวก้านแข็ง	ชุด	2	2,210.00	4,420	170.00	340.00	4,760.00
10	ที่ใส่สบู่ชนิดฝั้่งผนัง 4"x8"	ชุด	2	240.00	480	120.00	240.00	720.00
11	ก๊อกน้ำโลหะชุบโครเมียม Dia.1/2"	ชุด	2	350.00	700	25.0	50.00	750.00
12	ก๊อกน้ำบอลลิ้ววาล์ว 1/2" ชุบโครเมียม	ชุด	2	900.00	1,800	25.00	50.00	1,850.00
13	ตะแกรงกรองผงชุบโครเมียม	ชุด	2	290.00	580	70.00	140.00	720.00
	รวม				21,710.00		3,420.00	25,130.00
	10. หมวดงานทาสี							
1	สีน้ำมัน ทาไม้	ตร.ม.	161	47	7,567	35	5,635.00	13,202.00
2	ทาสีผนังชั้นบนสีทนสภาวะอากาศ ภายนอก - ภายใน	ตร.ม.	433	42	18,186	30	12,990.00	31,176.00
3	ทาเชลค รองพื้น+ทาวานิชทับหน้า	ตร.ม.	31	53	1,643	45	1,395.00	3,038.00
	รวม				27,396		20,020.00	47,416.00
	11. หมวดงานเบ็ดเตล็ด							
1	วางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 26	ม.	6	280	1,680	50	300.00	1,980.00
2	ท่อระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 26	ม.	5	175	875	50	250.00	1,125.00
3	บันไดไม้, ขานพักพร้อมราวบันได สแตนเลส 2 นิ้ว	ชุด	1	35,000.00	35,000.00	20,000.00	20,000.00	55,000.00
	รวม				37,555		20,550.00	58,105.00
	12.หมวดงานระบบประปา-สุขาภิบาล							
1	ท่อประปาทอ GS CLASS B							
	- Dia.1/2"	ท่อน	1	301.00	301	150.00	150.00	451.00
	- Dia.3/4"	ท่อน	2	391.00	782	180.00	360.00	1,142.00
	- Dia. 1"	ท่อน	2	581.00	1,162	288.00	576.00	1,738.00
	-อุปกรณ์ประกอบท่อประปา	รวม	1	787.00	787	236.00	236.00	1,023.00
2	ท่อส้วม ท่อ pvc. ชั้น 8.5 Dia 4"	ท่อน	4	589.00	2,356	220.00	880.00	3,236.00
	-อุปกรณ์ประกอบท่อส้วม	รวม	1	942.00	942	283.00	283.00	1,225.00

*(Handwritten signatures and notes)*

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)

แบบเลขที่ 5337/2532

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
3	ท่อน้ำทิ้ง ท่อ PVC ชั้น 8.5	ท่อน						
	-Dia. 2"	ท่อน	3	166.00	498	100.00	300.00	798.00
	-Dia. 2 1/2"	ท่อน	1	262.00	262	100.00	100.00	362.00
	-อุปกรณ์ประกอบท่อน้ำทิ้ง	รวม	1	342.00	342	-	-	342.00
4	ท่อระบายอากาศ ท่อ PVC ชั้น 8.5							
	- Dia. 1 1/4"	ท่อน	2	78.00	156	100.00	200.00	356.00
	-อุปกรณ์ประกอบท่อและค่าแรงเดินท่อ	รวม	1	70.00	70	0.00	-	70.00
5	ประตุน้ำ Dia. 1 นิ้ว	ชุด	1	384.00	384	120.00	120.00	504.00
6	ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส							
	สำเร็จรูป ขนาด 1600 ลิตร และถังซึม วงแหวน 4 วง	ชุด	1	20,000.00	20,000	-	-	20,000.00
7	ช่องทำความสะอาดท่อ Dia. 4"	ชุด	1	240.00	240	120.00	120.00	360.00
8	ท่อ คสล. Dia 0.30 .	ม.	6	225.00	1,350	120.00	720.00	2,070.00
9	บ่อพัก คสล. ขนาด 0.40x0.40 ม.	บ่อ	2	800.00	1,600	350.00	700.00	2,300.00
10	มาตรวัดน้ำ Dia. 1/2"(รวมค่ายื่นขอติดตั้งกับ กปภ.)	ชุด	1	3,500.00	1,250.00	500.00	100.00	1,350.00
	<b>รวม</b>				<b>32,482.00</b>		<b>4,845.00</b>	<b>37,327.00</b>
	<b>13. หมวดงานระบบไฟฟ้า</b>							
1	โคมฟลูออเรสเซนต์เปลือยติดเพดาน หลอด LED (T8) 9 w	ชุด	11	540.00	5,940	115.00	1,265.00	7,205.00
2	LED (BULB)7w. ครอบแก้วติดเพดาน	ชุด	2	650.00	1,300	115.00	230.00	1,530.00
3	LED (BULB)7w. โคมไฟทรงติตผนัง	ชุด	5	650.00	3,250	165.00	825.00	4,075.00
4	สวิทช์ฝังผนัง							
	- 1S	ชุด	12	70.00	840	80.00	960.00	1,800.00
	-2S	ชุด	2	100.00	200	90.00	180.00	380.00
	-S2	ชุด	4	95.00	380	85.00	340.00	720.00
5	เด้ารับฝังผนังแบบคู(มีสายดิน)	ชุด	12	180.00	2,160	90.00	1,080.00	3,240.00
6	แผงไฟฟ้า PB-A + SAFETY SWITCH	ชุด	1	3,400.00	3,400	300.00	300.00	3,700.00
7	เดินสายไฟฟ้าเดินลอย	จุด	30	300.00	9,000	100.00	3,000.00	12,000.00
8	สายเมนไฟฟ้า THW 25 ตร.มม.	ม.	60	70.00	4,200	32.00	1,920.00	6,120.00
9	มิเตอร์ไฟฟ้า 15(45) A ( รวมค่ายื่นขอติดตั้งกับ กปภ.)	ชุด	1	6,500.00	6,500	500.00	500.00	7,000.00
	<b>รวม</b>				<b>37,170.00</b>		<b>10,600.00</b>	<b>47,770.00</b>

*(Handwritten signatures and notes)*



## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ ( ๑ ครอบครัว ) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย  
ประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก ตำบลหนองไผ่  
อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ๑ หลัง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๕๙,๔๐๐.-บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ แบบเลขที่ ๕๓๓๗/๒๕๓๒  
เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง
๔. ราคากลางฐานรากชนิดตอกเสาเข็ม คอร. จำนวน ๓ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓  
เป็นเงิน ๑,๑๕๕,๐๐๐-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง
- ๕.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๗ แผ่น
- ๕.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |   |               |
|---|---------------|
| ๑. นายประมวล เหล่าสมบัติทวี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายเกษมสุข กันชัยภูมิ ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์                  | กรรมการ       |
| ๓. นายนิมิตร จรัสสุริยสกุล ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์             | กรรมการ       |
| ๔. นายประสาน คุ่มหมู่ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน                         | กรรมการ       |
| ๕. นายเทพประสิทธิ์ จงกล ตำแหน่ง นายช่างโยธา (พนักงานราชการ)               | กรรมการ       |

