

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

โครงการก่อสร้าง	อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว)	แบบเลขที่	5338/2532
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	พื้นที่อาคาร (ตรม)	92
วันที่ประมาณราคา		จำนวนอาคาร	1 หลัง


หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำหนด

ราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลว.14 พ.ย.2560 มีผลบังคับใช้ วันที่ 15 พ.ย.2560)

FACTOR F. ประเภทงานอาคาร เฟอร์นิเจอร์-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%, - เงินประกันผลงานหัก 0%, - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%, - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

อ้างอิงราคาวัสดุจาก กองแบบแผน และ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า จังหวัดชัยภูมิ และ จังหวัดใกล้เคียง มกราคม 2563


ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานราชนิต		
		ไม่ตอกเสาเข็ม	เสาเข็มตอก คอร.	เสาเข็มเจาะ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุ และค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุก)	881,669.37	930,002.39	
	ราคารวมค่า Factor F = 1.3054	1,150,931.19	1,214,025.11	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ			
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%			
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)			
	รวม (1)+(2)+(3)	1,150,931.19	1,214,025.11	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	1,150,900.00	1,214,000.00	
	พื้นที่อาคาร 92 ตร.ม. ราคาคเฉลี่ยต่อตารางเมตร	12,509.78	13,195.65	

(ลงชื่อ) 

ประธานกรรมการ

(นายประมวล เหล่าสมบัติทวี)


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) 

กรรมการ

(นายเกษมสุข กั้นชัยภูมิ)


สาธารณสุขอำเภอคอนสาร

(ลงชื่อ) 

กรรมการ

(นายนิมิตร จรัสสุริยสกุล)


สาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์

(ลงชื่อ) 

กรรมการ

(นายประสาน คุ่มหนู)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) 

กรรมการและเลขานุการ

(นายเทพประสิทธิ์ จงกล)



นายช่างโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว)		แบบเลขที่ :	5338/2532	
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ		เอกสารเลขที่	+ อส.ข.52/ก.พ./34	
			+อส.ก.77/มิ.ย./61	
			+ ข.01/ม.ค./63	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	เสาเข็ม คอร.	
1	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)			
	กลุ่มงานที่ 1			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	1.1 งานโครงสร้าง			
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป	164,529.62	212,862.64	
	1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา	54,462.00	54,462.00	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม			
	1.2.1 งานหลังคา	51,934.75	51,934.75	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน	71,046.00	71,046.00	
	1.2.3 งานพื้น - ผิวพื้น	60,735.00	60,735.00	
	1.2.4 งานผนัง - ผิวผนัง	126,540.00	126,540.00	
	1.2.5 งานวงกบ - กระจก	16,550.00	16,550.00	
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์	99,505.00	99,505.00	
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์	26,450.00	26,450.00	
	1.2.8 งานทาสี	47,153.00	47,153.00	
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด	55,000.00	55,000.00	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง	61,114.00	61,114.00	
1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	39,650.00	39,650.00		
1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ				
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	874,669.37	923,002.39	
2	กลุ่มงานที่ 2			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ	7,000.00	7,000.00	
2.2 งานตกแต่งภายใน		0		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	7,000.00	7,000.00	

(Handwritten signatures and initials)

อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว)		แบบเลขที่ :	5338/2532	
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ		เอกสารเลขที่	+ อส.ข.52/ก.พ./34	
			+อส.ก.77/มิ.ย./61	
			+ ข.01/ม.ค./62	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	เสาเข็ม คอร.	
3	<p>กลุ่มงานที่ 3</p> <p>(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)</p> <p>3.1 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง)</p>			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3			
4	<p>กลุ่มงานที่ 4</p> <p>(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)</p> <p>4.1 งานภูมิทัศน์</p>			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 4			
	รวมค่างานส่วนที่ 1	881,669.37	930,002.385	
	<p>ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ</p> <p>(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)</p> <p>2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ</p> <p>2.2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์</p>			
	รวมค่างานส่วนที่ 2			
	<p>ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)</p> <p>(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)</p> <p>3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี</p>			
	รวมค่างานส่วนที่ 3			

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว)						แบบเลขที่ :	5338/2532		
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ						+ อส.ข.52/ก.พ./34+อส.ก.77/มิ.ย./61+ข.01/มค./63			
ผู้รับราคา/แก้ไข			วันที่ปรับราคา มกราคม 2563			พื้นที่อาคาร	92 ตร.ม.		
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดชัยภูมิที่509/2563 ลงวันที่29 มกราคม 2563						จำนวน	1 หลัง		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.1.งานโครงสร้าง									
1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป									
1) ฐานรากชนิด ก (ไม้ตอกเสาเข็ม)									
1	ขุดดิน-ถมดิน	ลบ.ม.	37	0	-	125.00	4,625.00	4,625.00	
2	คอนกรีตโครงสร้าง 210 Ksc.	ลบ.ม.	21	1,978.00	41,538.00	485.00	10,185.00	51,723.00	
3	ไม้แบบหล่อคอนกรีต				-	-	-	-	
	- ไม้แบบ (ใช้ 70%)	ตร.ม.	100	280.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.พ	30	260.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	ตร.ม	143	-	-	133.00	19,019.00	19,019.00	
4	ตะปู	กก.	36	40.87	1,471.32	-	-	1,471.32	
5	เหล็กเสริมเส้นกลม				-	-	-	-	
	- RB 6 มม.	กก.	475	19.751	9,381.73	4.10	1,947.50	11,329.23	
	- RB 9 มม.	กก.	372	17.979	6,688.19	4.10	1,525.20	8,213.39	
	- DB 12 มม.	กก.	669	18.415	12,319.64	3.30	2,207.70	14,527.34	
6	ลวดผูกเหล็ก	กก.	45	25.03	1,126.35	-	-	1,126.35	
7	น้ำยากันซึม	กก.	3	65.00	195.00	-	-	195.00	
8	ทดสอบดินวิธี BORING TEST	จุด	1	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
รวม 1)						125,020.22		39,509.40	164,529.62
2) ฐานรากชนิด ค (ตอกเข็ม คอร.)									
1	เสาเข็ม คอร.Ø 0.22x0.22x8.00 ม.	ต้น	29	1,387.00	40,223.00	533.00	15,457.00	55,680.00	
2	ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	29	-	-	180.00	5,220.00	5,220.00	
3	ขุดดิน - ถมดิน	ลบ.ม.	10	-	-	148.00	1,480.00	1,480.00	
4	คอนกรีตโครงสร้าง 210 Ksc.	ลบ.ม.	17	1,978.00	33,626.00	485.00	8,245.00	41,871.00	
5	ไม้แบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ (ใช้ 70%)	ตร.ม.	106	280.00	29,680.00	-	-	29,680.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.พ	32	260.00	8,320.00	-	-	8,320.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	ตร.ม	152	-	-	133.00	20,216.00	20,216.00	
6	ตะปู	กก.	38	40.87	1,553.06	-	-	1,553.06	
7	เหล็กเสริมเส้นกลม				-	-	-	-	
	- RB 6 มม.	กก.	454	19.751	8,966.95	4.10	1,861.40	10,828.35	
	- RB 9 มม.	กก.	329	17.979	5,915.09	4.10	1,348.90	7,263.99	
	- RB 12 มม.	กก.	600	18.415	11,049.00	3.30	1,980.00	13,029.00	
8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	41	25.03	1,026.23	-	-	1,026.23	
9	น้ำยากันซึม	กก.	3	65.00	195.00	-	-	195.00	
10	ทดสอบดินวิธี PLATEBEARING TEST	จุด	1	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
รวม 2)						157,054.34		55,808.30	212,862.64

(Handwritten signatures and notes)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว)						แบบเลขที่ :	5338/2532		
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ					+ อส.ข.52/ก.พ./34+อส.ก.77/มิ.ย./61+ข.01/มค./63				
ผู้รับราคา/แก้ไข			วันที่ปรับราคา มกราคม 2563			พื้นที่อาคาร	92	ตร.ม.	
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดชัยภูมิที่509/2563 ลงวันที่29 มกราคม 2563						จำนวน	1	หลัง	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา									
1	เหล็กตัว C 100 x50x20x2.3 มม.	ท่อน	42	551.00	23,142.00	-	-	23,142.00	
	C 150 x65x20x2.3 มม.	ท่อน	4	1,011.00	4,044.00	-	-	4,044.00	
2	แผ่นเหล็กหนา 6 มม. -0.15x0.15 ม.	แผ่น	28	40.00	1,120.00	30.00	840.00	1,960.00	
	-0.20x0.15 ม.	แผ่น	16	55.00	880.00	30.00	480.00	1,360.00	
3	แผ่นเหล็กหนา 6 มม. เชื่อมยึดจันทันและตั้ง	ชุด	3	40.00	120.00	-	-	120.00	
4	ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	กก.	1,216	-	-	10.00	12,160.00	12,160.00	
5	ทาสีกันสนิมเหล็ก	ตร.ม.	139	46.00	6,394.00	38.00	5,282.00	11,676.00	
รวม 1.1.2						35,700.00		18,762.00	54,462.00
1.2 งานสถาปัตยกรรม									
1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา									
1	กระเบื้องลอนคู่สีขาว 0.05x1.20 ม.	แผ่น	251	60.75	15,248.25	-	-	15,248.25	
2	ครอบปรับมุมกระเบื้องลอนคู่	คู่	18	62.00	1,116.00	-	-	1,116.00	
3	สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	ตัว	269	2.50	672.50	-	-	672.50	
4	ค่าแรงผนังหลังคากระเบื้อง	ตร.ม.	114	-	-	45.00	5,130.00	5,130.00	
5	เชิงชาย ,ปิดลอน ไม้เทียม	ม.	62	300.00	18,600.00	94.00	5,828.00	24,428.00	
6	ครอบ คสล.ทับแนวกระเบื้อง	ม.	12	320.00	3,840.00	125.00	1,500.00	5,340.00	
รวม						39,476.75		12,458.00	51,934.75
1.2.2 งานฝ้าเพดาน									
1	ฝ้าสมาร์ทบอร์ดหนา 4 มม.	ตร.ม.	72	465.00	33,480.00	94.00	6,768.00	40,248.00	
	โครงเหล็กอาบสังกะสี 1 1/2"x3" @0.60ม.#					-	-	-	
2	ฝ้ายิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครง	ตร.ม.	39	515.00	20,085.00	97.00	3,783.00	23,868.00	
	เหล็กอาบสังกะสี @0.60 #ม.					-	-	-	
3	ไม้บัวทับแนวฝ้า (ไม้เทียม)	ม.	105	25.00	2,625.00	41.00	4,305.00	6,930.00	
รวม 1.2.2						56,190.00		14,856.00	71,046.00

(Handwritten signatures and notes)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว)						แบบเลขที่ :	5338/2532		
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ						+ อส.ข.52/ก.พ./34+อส.ก.77/มีย./61+ข.01/มค./63			
ผู้รับราคา/แก้ไข				วันที่รับราคา มกราคม 2563		พื้นที่อาคาร	92 ตร.ม.		
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดชัยภูมิที่509/2563 ลงวันที่29 มกราคม 2563						จำนวน	1 หลัง		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.2.3 งานพื้น - ผิวพื้น									
1	แผ่นพื้น คอนกรีตสำเร็จรูป (LLไม่น้อยกว่า	ตร.ม.	33	230.00	7,590.00	30.00	990.00	8,580.00	
2	คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จ + เหล็กตะแกรง	ตร.ม.	33	150.00	4,950.00	50.00	1,650.00	6,600.00	
3	พื้นปูกระเบื้องเซรามิค 12 x 12 นิ้ว	ตร.ม.	65	320.00	20,800.00	120.00	7,800.00	28,600.00	
4	ซีเมนต์เรียบ	ตร.ม.	19	60.00	1,140.00	70.00	1,330.00	2,470.00	
5	แต่งเรียบ	ตร.ม.	31	50.00	1,550.00	55.00	1,705.00	3,255.00	
6	ผิวปูกระเบื้อง เซรามิค ขนาด 8"x8"	ตร.ม.	7	250.00	1,750.00	120.00	840.00	2,590.00	
8	บัวเชิงผนัง PVC.	ม.	64	120.00	7,680.00	15.00	960.00	8,640.00	
รวม 1.2.3					45,460.00		15,275.00	60,735.00	
1.2.4 งานผนัง - ผิวผนัง									
1	ก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	ตร.ม.	152	294.00	44,688.00	89.00	13,528.00	58,216.00	
2	ฉาบปูนผนังเรียบ	ตร.ม.	272	60.00	16,320.00	82.00	22,304.00	38,624.00	
3	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	69	70.00	4,830.00	100.00	6,900.00	11,730.00	
4	บุกระเบื้องเคลือบขาว ขนาด 8"x10"	ตร.ม.	27	250.00	6,750.00	120.00	3,240.00	9,990.00	
5	เอ็น - ทับหลัง คสล.	ม.	114	45.00	5,130.00	25.00	2,850.00	7,980.00	
รวม 1.2.4					77,718.00		48,822.00	126,540.00	
1.2.5 งานวงกบ-กระจก-เหล็กตัด-มุ้งลวด									
1	วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4"	ม.	30	อยู่ในงานหมวดประตู่ - หน้าต่าง					-
2	กระจกฝ้าหนา 5 มม.	ตร.พ.	72	อยู่ในงานหมวดประตู่ - หน้าต่าง					-
3	เหล็กตัดกระจกฝ้าหนา 5 มม. - 4"x0.45 ม.	เกล็ด	60	อยู่ในงานหมวดประตู่ - หน้าต่าง					-
	-	เกล็ด	18	อยู่ในงานหมวดประตู่ - หน้าต่าง					-
	-	เกล็ด	6	อยู่ในงานหมวดประตู่ - หน้าต่าง					-
4	เหล็กตัดหน้าต่าง	ตร.ม.	23	400.00	9,200.00	-	-	9,200.00	
5	มุ้งลวดกรอบอลูมิเนียมถอดได้	ตร.ม.	21	350.00	7,350.00	-	-	7,350.00	
รวม 1.2.5					16,550.00		-	16,550.00	

(Handwritten signatures and initials)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว)						แบบเลขที่ :	5338/2532		
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ					+ อส.ข.52/ก.พ./34+อส.ก.77/ม.ย./61+ข.01/มค./63				
ผู้ปรับราคา/แก้ไข			วันที่ปรับราคา มกราคม 2563			พื้นที่อาคาร		92 ตร.ม.	
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดชัยภูมิที่509/2563 ลงวันที่29 มกราคม 2563						จำนวน		1 หลัง	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
7. งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์									
1	ป1 ประตูบานเปิดไม้อัดยกกาวทหน้า	ชุด	2	3,850.00	7,700.00	200.00	400.00	8,100.00	
	ขนาด 0.90x2.00 ม.								
2	ป2 ประตูบานเปิดไม้อัดยกกาวทหน้า	ชุด	1	3,500.00	3,500.00	200.00	200.00	3,700.00	
	ขนาด 0.80x2.00 ม.								
3	ป3 ประตูบานเปิดไม้อัดยกกาวทหน้า	ชุด	3	1,960.00	5,880.00	200.00	600.00	6,480.00	
	ขนาด 0.80x2.00 ม.								
4	ป4 ประตูห้องน้ำ UPVC.	ชุด	2	3,650.00	7,300.00	200.00	400.00	7,700.00	
	ขนาด 0.70x2.00 ม.								
5	ป5 ประตูบานเปิดมุ้งลวดกรอบอลูมิเนียม	ชุด	1	780.00	780.00	-	-	780.00	
	ขนาด 0.80x2.00 ม.								
6	น1,น2 หน้าต่างบานเลื่อนคู่ วงกบอลูมิเนียม	ชุด	11	5,500.00	60,500.00	110.00	1,210.00	61,710.00	
	กระจกสีชา ขนาด 2-0.45x1.10 ม.								
7	น.3 หน้าต่างบานเลื่อน วงกบอลูมิเนียมสีชา	ชุด	8	1,250.00	10,000.00	60.00	480.00	10,480.00	
	กระจกสีชา ขนาด ตามแบบเดิม								
8	บานเปิดช่องท่อ บานไม้อัดยกเปิดคู่	ชุด	1	480.00	480.00	75.00	75.00	555.00	
	ขนาด 2-0.35x0.50 ม.								
					96,140.00		3,365.00	99,505.00	
8. งานสุขภัณฑ์ (เคลื่อนขาว) พร้อม									
1	โถส้วมชักโครก	ชุด	2	3,060.00	6,120.00	450.00	900.00	7,020.00	
2	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง 20"x16"	ชุด	2	2,670.00	5,340.00	298.00	450.00	5,790.00	
3	ที่ใส่กระดาษชำระ 6" x6"	อัน	2	230.00	460.00	120.00	240.00	700.00	
2	ชั้นวางของพลาสติกยาว 20"	ชุด	2	180.00	360.00	70.00	140.00	500.00	
4	กระจกเงารอบอลูมิเนียม 14"x20"	บาน	2	270.00	540.00	70.00	140.00	680.00	
5	ขอแขวนผ้าชุบโครเมียม แบบ 2 ขอ	อัน	3	110.00	330.00	35.00	105.00	435.00	
3	ราวแขวนผ้าพลาสติก 4 หุน ยาว 0.60 ม.	ชุด	2	160.00	320.00	70.00	140.00	460.00	
6	ฝักบัวก้านแข็ง	ชุด	2	2,210.00	4,420.00	170.00	340.00	4,760.00	
7	ฝักบัวชำระสายอ่อน	ชุด	2	440.00	880.00	35.00	70.00	950.00	
4	ที่ใส่สบู่ชนิดฝักผนัง 4"x8"	อัน	2	240.00	480.00	120.00	240.00	720.00	
8	ก๊อมน้ำโลหะชุบโครเมียม	ชุด	4	350.00	1,400.00	25.00	100.00	1,500.00	
9	ก๊อมน้ำก้านยาวแบบมือหมุน	ชุด	1	900.00	900.00	25.00	25.00	925.00	
5	ตะแกรงกรองผงชนิดดักกลิ่น	ชุด	3	470.00	1,410.00	200.00	600.00	2,010.00	
					22,960.00		3,490.00	26,450.00	
9. งานระบบประปา-สุขาภิบาล									
1	ท่อส้วมPVC. ชั้น 8.5 Dia. 4"	ท่อน	6	680.00	4,080.00	-	-	4,080.00	
2	ท่อน้ำทิ้ง ท่อ PVC. ชั้น 8.5 Dia. 2 1/2"	ท่อน	1	350.00	350.00	-	-	350.00	


บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว)						แบบเลขที่ :	5338/2532	
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ					+ อส.ข.52/ก.พ./34+อส.ก.77/ม.ย./61+ข.01/มค./63			
ผู้ปรับราคา/แก้ไข			วันที่ปรับราคา มกราคม 2563			พื้นที่อาคาร	92 ตร.ม.	
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดชัยภูมิที่509/2563 ลงวันที่29 มกราคม 2563						จำนวน	1 หลัง	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	Dia. 2"	ท่อน	1	550.00	550.00	-	-	550.00
3	ท่อน้ำใช้ PVC. ชั้น 13.5 Dia. 1"	ท่อน	3	527.00	1,581.00	-	-	1,581.00
	Dia. ¾"	ท่อน	1	354.00	354.00	-	-	354.00
4	ท่อระบายอากาศ PVC. ชั้น 8.5 Dia. 1 ¼"	ท่อน	2	677.00	1,354.00	-	-	1,354.00
5	อุปกรณ์ประกอบท่อ	รายการ	1	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
6	ค่าแรงเดินท่อ	เหมา	1	-	-	16,500.00	16,500.00	16,500.00
7	CO ช่องทำความสะอาดท่อ Dia. 2 ½"	ชุด	1	75.00	75.00	40.00	40.00	115.00
	Dia. 4"	ชุด	1	90.00	90.00	40.00	40.00	130.00
8	ประตุน้ำ Dia. 1"	ชุด	1	220.00	220.00	80.00	80.00	300.00
9	ท่อระบายน้ำคสล. Dia. 030 ม.	ม.	6	220.00	1,320.00	80.00	480.00	1,800.00
10	บ่อพักน้ำ คสล. 0.40x0.40 ม.	บ่อ	1	1,200.00	1,200.00	300.00	300.00	1,500.00
11	ท่อระบายน้ำฝนสังกะสี Dia. 3"	ม.	5	150.00	750.00	-	-	750.00
12	รางระบายน้ำฝนสังกะสี Dia. 8"	ม.	7	250.00	1,750.00	-	-	1,750.00
13	ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส ชนิดไม่เต็ม							
	ขนาด 1600 ลิตร ถึงซีมวงแหวน 4 วง มีฝาปิด	ชุด	1	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00
	รวม				43,674.00		17,440.00	61,114.00
9.2 งานครุภัณฑ์จัดทา								
1	มาตรวัดน้ำ Dia. 1/2"(รวมค่ายื่นขอติดตั้งกับ กปภ.)	ชุด	1	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00
	รวม 9.2				3,500.00		500.00	4,000.00
10. งานระบบไฟฟ้า-ดวงโคม								
10.1 งานอาคาร								
1	โคมฟลูออเรสเซนต์เปลือยติดเพดาน หลอด (T8) 10W.	ชุด	11	540.00	5,940.00	115.00	1,265.00	7,205.00
2	โคม LED (BULB) 1x7 w. ครอบแก้ว							
	ทรงครึ่งวงกลม ติดเพดาน	ชุด	2	650.00	1,300.00	115.00	230.00	1,530.00
3	โคมไฟครึ่งผนัง LED (BULB)1x7 W.	ชุด	5	650.00	3,250.00	165.00	825.00	4,075.00
4	เต้ารับฝั่งผนังชนิดคู่ (ชนิดมีสายดิน)	ชุด	12	180.00	2,160.00	60.00	720.00	2,880.00
5	สวิตซ์ทางเดียวฝั่งผนัง	ชุด	16	80.00	1,280.00	60.00	960.00	2,240.00
6	สวิตซ์สองทางฝั่งผนัง	ชุด	4	100.00	400.00	60.00	240.00	640.00
7	ตู้ PB-6 ช่อง (CB.15A= 5 ตัว)	ชุด	1	2,000.00	2,000.00	300.00	300.00	2,300.00
8	SAFETY SWITCHES 30A 1P	ชุด	1	1,400.00	1,400.00	100.00	100.00	1,500.00
9	เดินสายไฟฟ้าเดินลอย	จุด	30	300.00	9,000.00	100.00	3,000.00	12,000.00
10	สายเมนตีไฟฟ้า THW.25 ตร.มม.	ม.	60	74.00	4,440.00	14.00	840.00	5,280.00
	รวม10.1				31,170.00		8,480.00	39,650.00

(Handwritten signatures and initials)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

อาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว)						แบบเลขที่ :		5338/2532	
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ						+ อส.ข.52/ก.พ./34+อส.ก.77/ม.ย./61+ข.01/มค./63			
ผู้ปรับราคา/แก้ไข				วันที่ปรับราคา มกราคม 2563		พื้นที่อาคาร		92 ตร.ม.	
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดชัยภูมิที่509/2563 ลงวันที่29 มกราคม 2563				จำนวน		1		หลัง	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
10.2 งานครุภัณฑ์จัดหา									
1	มิเตอร์ไฟฟ้า 15(45) A (รวมค่ายื่นขอติดตั้งกับ กฟภ.)	ชุด	1	6,500.00	6,500.00	500.00	500.00	7,000.00	
รวม 10.2					6,500.00		500.00	7,000.00	
11. งานทาสี									
1	ทาสีพลาสติกภายใน	ตร.ม.	308	42.00	12,936.00	30.00	9,240.00	22,176.00	
2	ทาสีพลาสติกภายนอก	ตร.ม.	147	42.00	6,174.00	34.00	4,998.00	11,172.00	
3	ทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	120	47.00	5,640.00	38.00	4,560.00	10,200.00	
4	ทาน้ำมันวานิช	ตร.ม.	35	53.00	1,855.00	50.00	1,750.00	3,605.00	
รวม. 11					26,605.00		20,548.00	47,153.00	
12. งานเบ็ดเตล็ด									
1	บันไดไม้, ขานพักพร้อมราวบันได สแตนเลส 2	ชุด	1	35,000.00	35,000.00	20,000.00	20,000.00	55,000.00	
รวม					35,000.00		20,000.00	55,000.00	



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๗-๘ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ ๙๒ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสาร ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ ๑ หลัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๑๘,๗๐๐.-บาท(หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพัน -
เจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๗-๘ แบบเลขที่ ๕๓๓๘/๒๕๓๒
เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๒ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง
๔. ราคากลางฐานรากชนิดตอกเสาเข็ม คอร. จำนวน ๓ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๑,๒๑๔,๐๐๐-บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง
- ๕.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๘ แผ่น
- ๕.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|---|---------------|
| ๑. นายประมวณ เหล่าสมบัติทวี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายเกษมสุข กันชัยภูมิ ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอคอนสาร | กรรมการ |
| ๓. นายนิมิตร จรัสสุริยสกุล ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์ | กรรมการ |
| ๔. นายประสาน คุ่มหมู่ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๕. นายเทพประสิทธิ์ จงกล ตำแหน่ง นายช่างโยธา (พนักงานราชการ) | กรรมการ |