

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ๑ ระบบ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๓๖๘,๕๐๐.-บาท(สามล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเป็นแบบบึงประดิษฐ์
๔. ราคากลางฐานรากชนิดไม่ตอกเสาเข็ม คอร. คำนวณ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๓,๓๖๘,๕๐๐-บาท (สามล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๔ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางศรีัญญา พันธุ์ทอง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรรค์	ประธานกรรมการ
๒. พันจ่าตรีวิถี หัสจรรย์	ตำแหน่ง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางอรนุช บุญนา	ตำแหน่ง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
๔. นายประสาน คุ่มหมู่	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๕. นายเทพประสิทธิ์ จงกล	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการและเลขานุการ

บันทึกของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เขียนที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ตามคำสั่ง จังหวัดชัยภูมิ ที่ ๕๙๓๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งให้ คณะกรรมการ
ผู้ नामข้างทำยนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นที่ใช้สอยประมาณ
๑๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ๑ ระบบ นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางงานดังกล่าวข้างต้นโดยกำหนด
ไว้ในราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๓๖๘,๕๐๐.- บาท (สามล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

จึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรรค์ ประธานกรรมการ
(นางศรีัญญา พันธุ์ทอง)

(ลงชื่อ).....ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ
(พันจ่าตรีวิทย์ หัสจรรย์)

(ลงชื่อ).....ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ
(นางอรนุช บุญนา)

(ลงชื่อ).....ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
(นายประสาน คุ่มหมุ)

(ลงชื่อ).....ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการและเลขานุการ
(นายเทพประสิทธิ์ จงกล)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่ เฉพาะแห่ง กลุ่มงานมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม สำนักงานสภามอบหมายบริการสุขภาพเขต ๙ นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๔ แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๔ พ.ย.๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ วันที่ ๑๕ พ.ย.๒๕๖๐)

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ฯ และปรับปรุงตาราง Factor F หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว.๒๔๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

FACTOR F. ประเภทงานอาคาร เอนไซม์-เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%, - เงินประกันผลงานหัก ๐%, - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕%, - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานดิน	๗,๔๗,๘๐๐.๐๐	๑.๓๐๕๐	๙,๗๑,๘๗๙.๐๐	
๒	งานโครงสร้างคอนกรีต ป่อ	๑,๑๗,๕,๐๘๓.๐๐	๑.๓๐๕๐	๑,๕๓๓,๕๘๓.๓๒	
๓	งานระบบไฟฟ้า	๓๒๗,๕๓๐.๐๐	๑.๓๐๕๐	๔๒๗,๕๒๖.๖๕	
๔	งานโรงเรือนส้มผัสคลอรีน	๕๖,๙๐๑.๐๐	๑.๓๐๕๐	๖๑,๒๐๕.๘๑	
๕	บ่อสัมผัสคลอรีน-บ่อดักกลิ่น	๓๔,๘๖๑.๕๐	๑.๓๐๕๐	๔๕,๕๙๕.๒๖	
๖	งานระบบประปา และสุขาภิบาล	๕๕,๙๐๐.๐๐	๑.๓๐๕๐	๗๒,๙๔๙.๕๐	
๗	งานรื้อรื้อระบบบำบัดน้ำเสีย	๑๙๓,๑๓๐.๕๐	๑.๓๐๕๐	๒๕๒,๐๓๕.๓๐	
	ราคาต้นทุน	๒,๕๘๑,๒๐๖.๐๐			

รวมค่าก่อสร้าง

๓,๓๖๘,๕๗๓.๘๓

ปรับราคาค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๓,๓๖๘,๕๐๐.- บาท

(สามล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)



(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นางศรีัญญา พันธุ์ทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรรค์

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(พันจัตวีวีดี หัสจรรย์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประสาน คุ่มหมู่)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอรนุช บุญนา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายเทพประสิทธิ์ จงกล)

นายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลคอมสวรัตน์ จังหวัดชัยภูมิ



แบบเลขที่ เฉพาะแห่ง กลุ่มงานมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๙ นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลคอมสวรัตน์ จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานเข็ม								
๑.๑	ค้ำงานดินถม ชุด ชน (หลอด)	๘,๗๕๐.๐๐	สป.ม.	๒๐.๐๐	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	
๑.๒	PILES  ๑๕๐x๖๐๐mm.	๖๑๒.๐๐	ตัน	๔๕๐.๐๐	๒๗๕,๔๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑๒๒,๔๐๐.๐๐	๓๙๗,๘๐๐.๐๐	
	รวมงานดิน				๔๕๐,๔๐๐.๐๐		๒๙๗,๔๐๐.๐๐	๗๔๗,๘๐๐.๐๐	
๒	งานโครงสร้างคอนกรีต บ่อ								
๒.๑	ทรายหยาบ	๖๙.๐๐	สป.ม.	๔๐๐.๐๐	๒๗,๖๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑๓,๘๐๐.๐๐	๔๑,๔๐๐.๐๐	
๒.๒	คอนกรีตโครงสร้าง	๑๗๖.๐๐	สป.ม.	๑,๘๕๐.๐๐	๓๒๕,๙๐๐.๐๐	๓๓๐.๐๐	๖๘,๖๔๐.๐๐	๓๙๔,๕๔๐.๐๐	
๒.๓	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๒๔ ยาว ๑๐ เมตรต.ก. ๙ มม.	๕๕๐.๐๐	เส้น	๑๐๕.๐๐	๖๐,๙๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๗๑,๙๐๐.๐๐	
๒.๔	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.๔๐ ยาว ๑๐ เมตร ต.ก. ๑๒ มม.	๒๓๖.๐๐	เส้น	๑,๐๐๐.๐๐	๒,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๗๐,๘๐๐.๐๐	๒,๔๓๐,๘๐๐.๐๐	
๒.๕	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๒๔ ยาว ๑๐ เมตรต.ก. ๖ มม.	๓๒๕.๐๐	เส้น	๕๐.๐๐	๑๖,๒๕๐.๐๐	๙.๐๐	๒,๙๒๕.๐๐	๑๙,๑๗๕.๐๐	
๒.๖	STEEL WIRE MESH ๔ mm.๑๕x๓x๑๕ ซม.	๑,๓๕๒.๐๐	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๗๖,๐๖๐.๐๐	๕.๐๐	๖,๗๖๐.๐๐	๘๒,๘๒๐.๐๐	
๒.๗	ตะปู ๓"	๙๕.๐๐	ก.ก.	๕๕.๐๐	๕,๒๒๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๒๒๕.๐๐	
๒.๘	ไม้แบบ คัด ๒๐ %	๑๑๑.๐๐	ตร.ม.	๑๕๐.๐๐	๑๖,๖๕๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๓,๓๒๐.๐๐	๓๐,๙๗๐.๐๐	
๒.๙	แผ่นพลาสติกปูกันฝนตามผนัง	๑,๓๕๒.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๓๓,๘๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๖๑,๖๔๐.๐๐	๒๐๖,๒๔๐.๐๐	
๒.๑๐	ตาข่ายกันดินสีเท ๑ ช่อง ๓๓๐ mm.สูง ๑๐ ซม.	๑,๓๕๒.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๓๓,๘๐๐.๐๐	๑๕.๐๐	๒๐,๒๘๐.๐๐	๕๔,๐๘๐.๐๐	
๒.๑๑	ลวดผูกเหล็ก	๓๓๗.๐๐	ก.ก.	๓๒๐.๐๐	๑๐๗,๘๔๐.๐๐	๑๕.๐๐	๕,๐๕๕.๐๐	๑๑๒,๙๐๐.๐๐	
๒.๑๒	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ไยหิน ๔"	๕๐.๐๐	เมตร	๓๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
๒.๑๓	ข้อต่อแหวนยาง ท่อระบายน้ำซีเมนต์ไยหิน ๔" ๕๐%	๑.๐๐	วง	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐		๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	

(Handwritten signatures and initials)

ลำดับ ปีที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมงานโครงสร้างคอนกรีต				๕,๕๗๕,๕๕๕.๐๐		๒๒๗,๕๕๕.๐๐	๕,๘๐๓,๑๑๐.๐๐	
	งานระบบไฟฟ้า								
๓.๑	ตู้ control panel มอเตอร์เติมอากาศ	๒.๐๐	ตู้	๑๕,๒๕๐.๐๐	๒๘,๕๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๓๒,๕๐๐.๐๐	
๓.๒	เครื่องเติมอากาศแบบพ่นลอย jet ขนาด ๑.๕ hp	๔.๐๐	ตัว	๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๑๘๘,๐๐๐.๐๐	
๓.๔	ตู้ control panel เติมระบบคลอรีน	๑.๐๐	ตู้	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	
๓.๖	มอเตอร์จ่ายคลอรีน	๒.๐๐	ตัว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๔๔,๐๐๐.๐๐	
๓.๗	THW-A ๑.๕ sq. mm.	๒.๐๐	ม้วน	๒,๓๕๐.๐๐	๕,๗๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๖,๗๐๐.๐๐	
๓.๘	THW-A ๒.๕ sq. mm.	๒.๐๐	ม้วน	๒,๓๕๐.๐๐	๕,๗๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๖,๗๐๐.๐๐	
๓.๙	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดสี่เหลี่ยม พร้อมอุปกรณ์	๑๕๐.๐๐	ม้วน	๓๕.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐	
๓.๑๐	Photoswitch AC ๒๒๐ V ๑๐A	๑.๐๐	ชุด	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๓๐.๐๐	๒๓๐.๐๐	
๓.๑๑	๑T๕ ๑๕ W. LED	๕.๐๐	ชุด	๑,๕๖๐.๐๐	๗,๖๘๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๖๘๒.๕๐	๘,๐๖๒.๕๐	
๓.๑๒	ท่อ PVC. ชนิดสีขาวพร้อมอุปกรณ์	๑.๐๐	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
๓.๑๓	ท่อเหล็ก กว้าง ๑.๕"	๕.๐๐	ม้วน	๕๒๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	รวมราคาเชื่อม
๓.๑๔	๑๐๐x๑๐๐x๑๐mm.THK.STEEL PLATE	๕.๐๐	แผ่น	๕๑๐.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐	๑๓๐.๐๐	๖๕๐.๐๐	๓,๑๓๐.๐๐	รวมราคาเชื่อม
๓.๑๕	Ø๑๐mm. ANCHOR BOLT L = ๐.๖๕M	๓๒.๐๐	ตัว	๑๑๐.๐๐	๓,๕๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๕๒๐.๐๐	รวมราคาเชื่อม
	รวมงานระบบไฟฟ้า				๒๓๙,๕๕๕.๐๐		๒๓,๖๕๐.๐๐	๒๖๓,๒๐๕.๐๐	
๔	งานโครงสร้างหลังคา								
๔.๑	ทรายหยาบ	๑.๐๐	ลบ.ม.	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	
๔.๒	คอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕	๑.๐๐	ลบ.ม.	๑,๕๕๗.๐๐	๑,๕๕๗.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑,๘๕๗.๐๐	
๔.๓	คอนกรีตโครงสร้าง	๕.๐๐	ลบ.ม.	๑,๕๕๐.๐๐	๗,๗๕๐.๐๐	๓๙๐.๐๐	๓๙๐.๐๐	๘,๑๓๐.๐๐	
๔.๔	[-๑๒x๕x๒๐x๓๐]mm.	๓.๐๐	ม้วน	๖๙๐.๐๐	๒,๐๗๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๖๒๕.๐๐	๒,๖๙๕.๐๐	รวมราคาเชื่อม
๔.๕	[-๑๐๐x๕๐x๒๐x๓๐]mm.	๕.๐๐	ม้วน	๖๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๒๖๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๔,๐๕๐.๐๐	รวมราคาเชื่อม
๔.๖	ท่อเหล็กกลม ๒x๑ ๕ นิ้ว ๕x๒๕ มม. ๒.๓ มม.	๓.๐๐	ม้วน	๓๕๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๑,๕๕๐.๐๐	รวมราคาเชื่อม
๔.๗	metal sheet	๑๐.๐๐	ตร.ม.	๑๐๕.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๓๕.๐๐	๓๕๐.๐๐	๑,๔๓๐.๐๐	
๔.๘	คานขวางปิดชาย	๑๓.๐๐	เมตร	๓๕.๐๐	๔๕๕.๐๐	๓๕.๐๐	๔๕๕.๐๐	๙๐๐.๐๐	



 ๐๐๙๙ ๙๙๙๐

ลำดับ ปีที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๔.๙	เชิงชายสี่เหลี่ยม	๔.๐๐	เมตร	๔๕.๐๐	๑๘๐.๐๐	๑๕.๐๐	๖๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	
๔.๑	ไม้ขัดผิวหลังค้ำ # ๑๒-๑๔ / #๑๒-๑๔x๔๔mm	๑.๐๐	กิโลกรัม	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐		๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	
๔.๑๑	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย SD.๔๐ ยาว ๑๐ เมตร ต.ก. ๑๒ มม.	๑๐.๐๐	เส้น	๑๙๕.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐	๓๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	
๔.๑๒	RB ๖mm.	๑๗.๐๐	เส้น	๕๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	๙.๐๐	๑๕๓.๐๐	๑,๐๐๓.๐๐	
๔.๑๓	ตะปู ๓"	๔.๐๐	กิโลกรัม	๕๕.๐๐	๒๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	
๔.๑๔	ไม้แบบ ตัด ๒๐ %	๔.๐๐	ตร.ม.	๑๕๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๕๔๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	
๔.๑๕	ลวดผูกเหล็ก	๒๓.๐๐	กิโลกรัม	๓๒.๐๐	๗๓๖.๐๐		๐.๐๐	๗๓๖.๐๐	
๔.๑๖	เหล็กกลม ๒ นิ้ว ๕๐mm. หมา ๓๒mm.	๗.๐๐	กิโลกรัม	๖๑๕.๐๐	๔,๓๐๕.๐๐	๓๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๖,๔๐๕.๐๐	รวมลวดเชื่อม
๔.๑๗	ท่อเหล็กกล่อ ๖ ม. ๑x๑ นิ้ว ๒x๒๕ มม. ๒.๕ มม.	๖.๐๐	กิโลกรัม	๒๓๐.๐๐	๑,๓๘๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๖๙๐.๐๐	๒,๐๗๕.๐๐	รวมลวดเชื่อม
๔.๑๘	ท่อเหล็กกล่อ ๖ ม. ๒x๒ นิ้ว ๔x๕๐ มม. ๓ มม.	๑.๐๐	กิโลกรัม	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	รวมลวดเชื่อม
๔.๑๙	อุปกรณ์บานเปิด สายผูกพร้อมอุปกรณ์ ตร.ม.ชุด	๑.๐๐	ชุด	๘๙๐.๐๐	๘๙๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๙๐.๐๐	
๔.๒๐	ตาข่ายทอ #๑๒ ๑.๒x๑๐M	๒๐.๐๐	ตร.ม.	๑๖๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๖,๒๐๐.๐๐	
๔.๒๑	ลิ่มตีเหล็ก	๔๕.๐๐	ตร.ม.	๑๕๐.๐๐	๖,๗๕๐.๐๐	๓๕.๐๐	๑,๖๒๕.๐๐	๘,๓๗๕.๐๐	
๕	รวมงานใบเรือเหล็กเชื่อม-ปิดกั้น								
	ใบเรือเหล็กเชื่อม-ปิดกั้น								
๔.๑	ทรายหยาบ	๑.๐๐	ลบ.ม.	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑๙๙.๐๐	๑๙๙.๐๐	๖๙๙.๐๐	
๔.๒	ดินกรวดหยาบ ๑:๓:๕	๑.๐๐	ลบ.ม.	๑,๕๕๗.๐๐	๑,๕๕๗.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑,๘๕๗.๐๐	
๔.๓	ดินกรวดเครื่องจักร	๓.๐๐	ลบ.ม.	๑,๕๕๕.๐๐	๔,๖๖๕.๐๐	๓๙๐.๐๐	๑,๑๗๐.๐๐	๖,๒๒๕.๐๐	
๔.๔	RB ๓mm.	๕๖.๐๐	เส้น	๑๐๕.๐๐	๕,๘๘๐.๐๐	๒๐.๐๐	๕๖๐.๐๐	๖,๔๖๐.๐๐	
๔.๕	ตะปู ๓"	๑.๕๐	กิโลกรัม	๕๕.๐๐	๘๒.๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๒.๕๐	
๔.๖	ไม้แบบ ตัด ๒๐ %	๑.๕๐	ตร.ม.	๑๕๐.๐๐	๒๒๕.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๔๐๕.๐๐	
๔.๗	ลวดผูกเหล็ก	๙.๐๐	กิโลกรัม	๓๒.๐๐	๒๘๘.๐๐		๐.๐๐	๒๘๘.๐๐	
๔.๘	L๕๐x๕๐x๕	๒.๐๐	เส้น	๓๕๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	รวมลวดเชื่อม
๔.๙	ไม้ปิด ท่อสแตนเลส กลิ้ง ๓๐x๓๐mm. ๑.๕ มม. พร้อมอุปกรณ์บานพับ มีข้อ	๑.๐๐	ชุด	๑๕,๕๐๐.๐๐	๑๕,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๑๘,๕๐๐.๐๐	

Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including a large signature and the word 'รวม' (Total).

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย		
๖	รวมปลั๊กสัมผัสตลอดรัศมี-ปลั๊กกันลื่น งานระบบประปา และสุขาภิบาล			๒๙,๐๙๒.๔๐			๕,๙๖๙.๐๐		๓๕,๐๖๑.๔๐	
๖.๑	ท่อ PVC Ø ๑๐๐ มม	๓๐.๐๐	ฟุต			๕๓๐.๐๐		๑๒,๐๐๐.๐๐	๓๖,๙๖๐.๐๐	
๖.๒	ค่าแรง คัด ๓๐ %	๑.๐๐	JOB	๐.๐๐				๓,๐๐๐.๐๐	๓๙,๙๖๐.๐๐	
๖.๓	ค่าแรงสถานที่ อุปกรณ์ประสาบที่ ๕๐ %	๑.๐๐	JOB	๐.๐๐				๑๒,๐๐๐.๐๐	๕๑,๙๖๐.๐๐	
๓	รวมงานระบบประปา และสุขาภิบาล งานรับมอบระบบบำบัดน้ำเสีย									
๓/๑	ดินขุด ถมกลับ	๓/๐๐	ลบ.ม.	-				๕๓/๕.๐๐	๕๓/๕.๐๐	
๓/๒	ทรายหยาบ	๓.๓๓/	ลบ.ม.	๑,๕๐๕.๐๐		๕๐๐.๐๐		๓/๕.๐๐	๒,๐๐๕.๐๐	
๓/๓	คอนกรีตหนา ๑:๓:๕	๕.๐๐	ลบ.ม.	๑,๕๕๕.๐๐		๑,๕๕๕/๐๐		๑,๒๐๐.๐๐	๓,๓๑๐.๐๐	
๓/๔	คอนกรีตโครงสร้าง	๖.๐๐	ลบ.ม.	๑,๕๕๐.๐๐		๑,๕๕๐/๐๐		๒,๓๐๐.๐๐	๓,๘๕๐.๐๐	
๓/๕	DB ๑๒mm.	๕๕.๐๐	เส้น	๓,๒๐๐.๐๐		๖๐.๐๐		๑,๑๒๕.๐๐	๔,๓๒๕.๐๐	
๓/๖	RB ๓mm.	๒๑.๐๐	เส้น	๒,๒๐๕.๐๐		๑๐๕.๐๐		๒๐๐.๐๐	๒,๔๐๕.๐๐	
๓/๗	RB ๖mm.	๑๕.๐๐	เส้น	๕๐.๐๐		๕๐.๐๐		๓๖๖.๐๐	๔๑๖.๐๐	
๓/๘	ลวดผูกเหล็ก	๖๑.๐๐	กก.	๑,๙๕๒.๐๐		๓๒.๐๐		๐.๐๐	๑,๙๘๔.๐๐	
๓/๙	ตะปู ๓'	๕.๕๐	กก.	๕๕.๐๐		๕๕.๐๐		๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	
๓/๑๐	ไม้แบบ	๕๖.๐๐	ตร.ม.	๖,๙๐๐.๐๐		๑๕๐.๐๐		๕,๕๒๐.๐๐	๑๒,๔๒๐.๐๐	
๓/๑๑	ตัวรัดคอนกรีตเสริมเหล็กแบบสี่เหลี่ยม ขนาด ๕" x ๕" ยาว ๒.๕๐ ม	๕๖.๐๐	ฟุต	๕,๕๐๐.๐๐		๑๕๐.๐๐		๑๑,๒๐๐.๐๐	๑๐,๖๕๐.๐๐	
๓/๑๒	เหล็กกล่อง ๑" x ๓ มม.	๑๓๑.๐๐	ฟุต	๒๖,๒๐๐.๐๐		๒๐๐.๐๐		๑๓,๐๐๐.๐๐	๒๗,๒๐๐.๐๐	
๓/๑๓	ระบบไม่เหนียว ขนาด ๑"x๕" รวมอิตีลิต	๓๑๕.๐๐	ตร.ม.	๕๖,๓๐๐.๐๐		๑๘๐.๐๐		๑๕,๙๐๐.๐๐	๗๒,๒๐๐.๐๐	
๓/๑๔	สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา	๑.๐๐	ถัง	๖๐๐.๐๐		๖๐๐.๐๐		๓๕๐.๐๐	๑,๕๕๐.๐๐	
๓/๑๕	สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา	๑.๐๐	ถัง	๖๐๐.๐๐		๖๐๐.๐๐		๓๕๐.๐๐	๑,๕๕๐.๐๐	
๓/๑๖	พินเนอร์	๑๕.๐๐	กระป๋อง	๓,๓๕๐.๐๐		๒๒๐.๐๐		๑,๕๐๐.๐๐	๕,๑๒๐.๐๐	
	งานรับมอบระบบบำบัดน้ำเสีย			๑๓๕,๑๓๐.๕๐				๕๕,๕๖๐.๐๐	๑๙๐,๖๙๐.๕๐	