

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.6 (ปร.5+ปร.4)

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซม ตกแต่งภายในห้อง LABORATORY		
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลบำเน็จณรงค์ ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 1 รายการ		
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ			
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	พื้นที่อาคาร	56	ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	จำนวน	5	แผ่น
		จำนวนชั้น	1	ชั้น

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เ็ื่อน โข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาก่อสร้างฐานราคชนิด		หมายเหตุ							
1	<table border="0"> <tr> <td>ค่างานส่วนที่ 1</td> <td>ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)</td> <td>229,720</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ราคารวมค่า Factor F</td> <td>1.3056</td> <td>299,922</td> </tr> </table>	ค่างานส่วนที่ 1	ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	229,720			ราคารวมค่า Factor F	1.3056	299,922		
ค่างานส่วนที่ 1	ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	229,720									
	ราคารวมค่า Factor F	1.3056	299,922								
2	<table border="0"> <tr> <td>ค่างานส่วนที่ 2</td> <td>ครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ</td> <td>492,750</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)</td> <td>7 %</td> <td>527,243</td> </tr> </table>	ค่างานส่วนที่ 2	ครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	492,750			ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %	527,243		
ค่างานส่วนที่ 2	ครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	492,750									
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %	527,243								
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)										
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		827,165									
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		827,000									
	พื้นที่อาคาร 56 เมตร	เฉลี่ยราคา	14,768 บาท / เมตร								
(ตัวหนังสือ)		แปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน									

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเชิดพันธุ์ ภัทรพงศ์สินธุ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

โรงพยาบาลหนองบัวระเหว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบำเน็จณรงค์

ลงชื่อ.....กรรมการ

(พันจাত্রีวิที หัสจรรย์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประสาน คุ้มหมู่)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจร บุญเสนา)

นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน


ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ


(นายวิเชียร ทวีกุล)

นายช่างโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		ปรับปรุงซ่อมแซม ตกแต่งภายในห้อง LABORATORY		แบบเลขที่ -	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 1			
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ	
		เสาเข็มเจาะ	เสาเข็ม กอร.		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)				
1	กลุ่มงานที่ 1				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)				
	1.1 งานรื้อถอน	8,000			
	1.2 งานสถาปัตยกรรม				
	1.2.1 งานผนัง - สิวผนัง	25,900			
	1.2.2 งานคิ้วพื้น	11,160			
	1.2.3 งานฝ้าเพดาน	21,000			
	1.2.4 งานประตู่ - หน้าต่าง	78,000			
	1.2.5 งานทาสี	15,400			
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล	13,600			
	1.4 งานระบบไฟฟ้า	43,160			
	1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	13,500			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	229,720			
2	กลุ่มงานที่ 2				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)				
	2.1 งานระบบปรับอากาศ	200,000			
	2.2 งานเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง - ลอยตัว	292,750			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	492,750			




บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซม ตกแต่งภายในห้อง LABORATORY			แบบเลขที่ -	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 1 รายการ				
ผู้ประมาณการ		วันที่ประมาณราคา	พฤษภาคม 2565	พื้นที่อาคาร	56 ตร.ม.
ผู้ปรับราคา/แก้ไข		วันที่ปรับราคา		จำนวน	1 ชั้น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
1	1.1 งานรื้อถอน							
	1.1.1 งานรื้อถอน							
	งานรื้อภายในส่วนที่ทำการปรับปรุง	L/S	1			8,000	8,000	8,000
	รวม 1.1.1					0	0	8,000
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานผนัง - ผิวผนัง							
1	งานผนังโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	23	800	18,400	100	2,300	20,700
	กรุแผ่นยิปซัมบอร์ด ทหนา 12 มม.							
2	MT-01 บัวพื้นโพลี	เมตร	26	200	5,200			5,200
	รวม 1.2.1				23,600		2,300	25,900
	1.2.2 งานผิวพื้น							
1	FL-01 พื้นหินขัดของเดิม ทำความสะอาด	ตร.ม.	62			180	11,160	11,160
	ขัดเคลือบลงแว็กใหม่							
	รวม 1.2.2					0	11,160	11,160
	1.2.3 งานฝ้าเพดาน							
1	ฝ้ายิปซัมบอร์ด ทหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	ตร.ม.	56	300	16,800	75	4,200	21,000
	รวม 1.2.3				16,800		4,200	21,000
	1.2.4 งานประตู - หน้าต่าง							
1	- D9	ชุด	1	13,000	13,000			13,000
2	- D10	ชุด	1	13,000	13,000			13,000
3	- D11	ชุด	1	13,000	13,000			13,000
4	- w1 ช่องแสงติดตายอลูมิเนียม	ชุด	1	12,000	12,000			12,000
5	- w2 ช่องแสงติดตายอลูมิเนียม	ชุด	1	12,000	12,000			12,000
6	- w3 ชุดหน้าต่างบานเลื่อนสองช่อง	ชุด	1	15,000	15,000			15,000
	รวม 1.2.4				78,000			78,000

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ตกแต่งภายในห้อง LABORATORY

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลน้ำเหมีจณรงค์ ตำบลบ้านเพชร อำเภอบ้านหมี่จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 1 รายการ

แบบเลขที่ -

	1.2.5 งานทาสี								
1	งานสีผนัง	ตร.ม.	200	42	8,400	35	7,000	15,400	
	รวม 1.2.5				8,400		7,000	15,400	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาลและสุขภัณฑ์								
1	CT-2 อ่างอเนกประสงค์ ก๊อกโบราณ	ชุด	4	3,400	13,600			13,600	
	รวม 1.3				13,600		0	13,600	
	1.4 งานระบบไฟฟ้า								
1	ดวงโคม								
	- โคมรีเฟล็กซ์ 2x18 w LED ชนิดฝังฝ้า	ชุด	12	2,250	27,000	150	1,800	28,800	
2	สวิตช์ไฟฟ้า						0		
	- สวิตช์เปิด-ปิด	จุด	6	80	480	80	480	960	
3	เต้ารับไฟฟ้า						0		
	- เต้ารับไฟฟ้า	จุด	14	180	2,520	90	1,260	3,780	
4	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า				0		0		
	- 1x2.5 SQ.MM.THW	ม.	100	13	1,300	7	700	2,000	
	- 1x1.5 SQ.MM.THW	ม.	100	9	900	5	500	1,400	
	- ท่อเหล็กเหล็ก 4 หุน	ม้วน	3.00	300.00	900.00	300.00	900	1,800.00	
	- ท่อเหล็กร้อยสายไฟฟ้า ฝังผนัง	ท่อน	19.00	150.00	2,850.00	30.00	570	3,420.00	
	- งานย้ายตำแหน่งปลั๊กเดิมต่างๆ	งาน	1			1,000	1,000	1,000	
	รวม 1.4				35,950		7,210	43,160	
	1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
1	- ขนาด 30000 BTU /hr	ชุด	3			1,500	4,500	4,500	
2	- ขนาด 24000 BTU /hr	ชุด	2			1,500	3,000	3,000	
3	- พัดลมดูดอากาศฝังฝ้า แบบต่อท่อ ขนาดใบพัด 4 นิ้ว	ชุด	2	3,000	6,000			6,000	
	รวม 1.5				6,000		7,500	13,500	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งทำ								
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งทำ								
	2.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
1	เครื่องปรับอากาศติดผนัง (ระบบ Inverter)								
	- ขนาด 30000 BTU /hr	ชุด	3	44,000	132,000			132,000	
	- ขนาด 24000 BTU /hr	ชุด	2	34,000	68,000			68,000	
	รวม 2.1				200,000			200,000	

