

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๗๒๑ ตารางเมตร โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดชัยภูมิ ๑ หลัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๖๔,๔๔๔,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๗๒๑ ตารางเมตร โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดชัยภูมิ ๑ หลัง
๕. ราคากลางคำนวณค่าก่อสร้างฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะ ณ วันที่ ๒๗ พย ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๑,๘๔๔,๒๗๔ บาท (ห้าสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง
- ๕.๑ แบบ ปร.๖ (ปร.๕ก+ปร.๕ข) จำนวน ๑ แผ่น
- ๕.๒ แบบ ปร.๔ จำนวน ๒๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                          |         |   |                     |
|--------------------------|---------|---|---------------------|
| ๑. นายเกษมสุข กันชัยภูมิ | ตำแหน่ง | นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) | ประธานกรรมการ       |
| ๒. นางนิธิวาตี คำวงศ์    | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน                  | กรรมการ             |
| ๓. พ.จ.ต. วิถี หัสจรรย์  | ตำแหน่ง | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ                     | กรรมการ             |
| ๔. นายวรชาติ ชนะพาล      | ตำแหน่ง | วิศวกรโยธาชำนาญการ                                  | กรรมการ             |
| ๕. นายอภิชาติ มุขคำสิงห์ | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน                                 | กรรมการ             |
| ๖. นายจเร บุญเสนา        | ตำแหน่ง | นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน                             | กรรมการ             |
| ๗. นายชนะพล ชินบุตร      | ตำแหน่ง | นายช่างโยธา   | กรรมการและเลขานุการ |

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ  
(นายเกษมสุข กันชัยภูมิ)  
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)

ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ พ.จ.ต..... กรรมการ  
(นางนิธิวาตี คำวงศ์) (วิถี หัสจรรย์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ  
(นายวรชาติ ชนะพาล) (นายอภิชาติ มุขคำสิงห์)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ  
(นายจเร บุญเสนา) (นายชนะพล ชินบุตร)  
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน นายช่างโยธา

### สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบลีเหตุมิ		
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลจัดรัธ จ.ชัยภูมิ		
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองสมทบมณฑล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ 8708 + 8708/พิเศษ/43 + เอกสารเลขที่ ข.276/ก.บ./63 + กศ.จ.1/2566	พื้นที่อาคาร	6,721	ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	จำนวน	22	แผ่น
<input type="checkbox"/>		จำนวนชั้น	4	ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ สำนักคณิศรยุทธกิจกรรทำ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน กันยายน 2566			
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานคนงานที่จ้างแรงงาน / ค่าค้ำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคาากลางงานก่อสร้าง			
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.	<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อเดือน ตุลาคม 2566	

หลักเกณฑ์การคำนวณราคาากลางงานก่อสร้าง ตามกรมกึ่งกรมกึ่งกลาง ส่วนที่ ๓๓ ที่ กค 0432.2/ว.499 กว.28 ถึงพฤษภาคม 2566

FACTOR . F ประเภทอาคาร เจือปนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อก่อสร้างฐานราคาชนิด		หมายเหตุ
		- เสนอขิมเจาะ	ตอกเข็ม คอร.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาฐาน)	40,245,333.82		
	ราคารวมค่า Factor F 1.2177	49,006,743.00		
2	ค่างานส่วนที่ 2 วัสดุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	2,703,300.00		
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	2,892,531.00		
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	0		
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		51,899,274.00		
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		51,899,274		
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร 6,721 เมตร	เนื้อที่ราคา	7,722	บาท / เมตร
(ตัวหนังสือ)		ห้าสิบอีตันแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน		

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ  
(นายเกษมสุข กันชัยภูมิ)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)

ลงชื่อ น.น.น.น.น.น. กรรมการ ลงชื่อ พ.จ.ต.....กรรมการ

(นางนิธิมาวดี คำวงศ์)

(วิณี หัสจรรย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจัดรัธ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวรชาติ ชนะพาล)

(นายอภิชาติ มุขคำสิงห์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายจรูญ บุญเสนา)








(นายชนะพล ชินบุตร)

นายช่างเทคนิคปฏิบัติการ

นายช่างโยธา

## แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้โดยสารเอก - อุบัติเหตุ	แบบเลขที่ 8708		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลจักษุวิศ ๑.ชัยภูมิ	+ เอกสารเลขที่ ข.276/ก.ม./63		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราคา		หมวดหมู่
		งานขี้นเกาะ	งานขี้น คอ.	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)			
I	กลุ่มงานที่ 1			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)			
	1.1 งานโครงสร้าง			
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะ)	4,135,699		
	1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา	337,140		
	1.2 งานสถาปัตยกรรม			
	1.2.1 งานหลังคา	159,247		
	1.2.2 งานกำแพงคาน	1,692,380		
	1.2.3 งานผนัง - ฝ้าผนัง	3,730,305		
	1.2.4 งานผิวพื้น	4,958,500		
	1.2.5 งานวงกบ - กระฉก - ฝ้าถาด	1,656,705		
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง - ช่องแสง	2,379,880		
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์	819,550		
	1.2.8 งานทาสี	1,362,640		
	1.2.9 งานติดตั้ง	350,295		
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และคัมพลิง	2,892,725		
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร			
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า (รวมเอกสาร ก.77/ม.๖/61)	4,786,034		
	1.4.2 งานระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า	234,800		
	1.4.3 งานระบบโทรศัพท์	85,016		
	1.4.4 งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้	397,188		
	1.4.5 งานระบบเสียง	122,518		
	1.4.6 งานระบบ MATV	68,010		
	1.4.7 งานระบบเรียกพยาบาล	306,460		
	1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	842,522		
	1.6 งานระบายน้ำทิ้ง	4,338,000		
	1.7 งานระบบเครื่องกล และงานพิเศษอื่นๆ			
	1.7.1 งานระบบเข็นหรือ ไลป์ไลน์	2,918,721		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	38,574,334		
2	กลุ่มงานที่ 2			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งทำ	1,671,000		
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร	0		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	1,671,000		

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ พ.จ.ศ.  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ  
 นายเกษมสุข กันขี้กุ่ม นายนิมิต คำวงศ์ วิดี ทิศธรรม นายวงษา ชนพะวง  
 ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
 นายอภิชาติ หุสคำสิงห์ นายจวบ บุญเสนา นายชนพล ชินบุตร

## แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารผู้โดยสารนอก - อุบัติเหตุ		แบบเลขที่ 8708	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลจตุรัส จ.ชัยภูมิ		+ เอกสารเลขที่ ข.276/ก.ย./63	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ	
		เสาเข็มเจาะ	เสาเข็ม คอ.ร.		
3	กลุ่มงานที่ 3				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)				
	3.1 งานภูมิทัศน์	0			
	3.2 งานค้ำบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	0			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0			
	รวมค่างานส่วนที่ 1	40,245,334			
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ				
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	486,500			
	2.2 งานระบบ โสตทัศน, ระบบคอมพิวเตอร์				
	2.2.1 งานระบบเสียงประกาศ	122,000			
	2.2.2 งานระบบเสียงห้องประชุม	132,100			
	2.3 งานระบบปรับอากาศ	1,498,200			
	2.4 งานระบบเซ็นทรัล ไปถึงไอน์	464,500			
	รวมค่างานส่วนที่ 2	2,763,300			
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)				
	(คิดในราคามเหมาวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)				
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	0			
	รวมค่างานส่วนที่ 3	0			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ พ.จ.ด.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ  
 นายเกษมสุข ต้นชัยภูมิ นางนิธิตาวดี คำวงษ์ วิดี หัสเจริญ นายวรชาติ ชนลพาด  
 ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ  
 นายอภิชาติ บุศย์คำสิงห์ นายจเร บุญเสนา นายชนพล ชินบุตร

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วยนอก - อุบลราชธานี	แบบเลขที่ 8708	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลจุฬารัตน ๑.ชัยภูมิ	+ เอกสารเลขที่ ข.276/ก.ม./63	
ผู้ประมาณการ	วันที่ประมาณราคา	กันยายน 2537	พื้นที่อาคาร 6,721 ตร.ม.
ผู้รับราคากลาง	วันที่รับราคา	ตุลาคม 2566	จำนวน 4 ชั้น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในรายการอื่น)								
1. กลุ่มงานที่ 1								
1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะ)								
1	คอนกรีตโครงสร้าง (210 ksc. รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	680	1,839	1,250,520	485	329,800	1,580,320
2	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบ	ตร.ม.	1,833	235	430,755	0	0	430,755
	- ไม้คร่าวยึด ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	1,110	200	222,000	0	0	222,000
	- ค่าแรงประกอบ ไม้แบบ (คิด 100% )	ตร.ม.	1,250	0	0	100	125,000	125,000
3	ตะปู	กก.	300	40	12,000	0	0	12,000
4	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							
	- RB 6 มม.	กก.	950	25,704	24,419	4.1	3,895	28,314
	- RB 9 มม.	กก.	16,414	23,692	388,880	4.1	67,297	456,178
5	เหล็กเสริมข้อข้อ SD-40							
	- DB 12 มม.	กก.	22,953	20,941	480,659	3.3	75,745	556,404
	- DB 16 มม.	กก.	1,655	20,797	34,419	3.3	5,462	39,881
	- DB 20 มม.	กก.	7,475	20,790	155,409	2.9	21,678	177,087
	- DB 25 มม.	กก.	19,500	20,800	405,600	2.9	56,550	462,150
6	ลวดผูกเหล็ก	กก.	550	44.02	24,211	0	0	24,211
7	น้ำสาคันซึม	ลิตร	130	30	3,900	0	0	3,900
8	ข้อต่อเชิงกลเหล็กถาวร	ชุด	250	70	17,500	0	0	17,500
รวม 1.1.1					3,450,272		692,152	4,135,699

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ  
 นายเกษมสุข กันยชัยภูมิ นางนิรมาลี คำวงศ์ นีล นิลจรรยา นายวิชาดี ชนะพา  
 ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ  
 นายอภิชาติ มุขคำสิงห์ นายจรูญ เสนาะ นายชนพล ชินบุตร

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้โดยสาร - อุบัติเหตุ  
สถานที่ก่อสร้าง โรงอากาศยานจิตรูส จ.ฉะเชิงเทรา

แบบเลขที่ 8708 + เอกสารเลขที่ ข.276/ก.อ.63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.1.2 งานโครงหลังคา							
1	เหล็กรูปพรรณ							
	- C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	ท่อน	74	600	44,400	0	0	44,400
	- L 30 x 30 x 3.2 มม.	ท่อน	3	150	450	0	0	450
	- L 75 x 75 x 9 มม.	ท่อน	71	990	70,290	0	0	70,290
	- L 75 x 75 x 6 มม.	ท่อน	92	650	59,800	0	0	59,800
	- L 50 x 50 x 6 มม.	ท่อน	31	420	13,020	0	0	13,020
2	แผ่นเหล็กหนา 15 มม. ขนาด 0.25 x 0.30 ม.	แผ่น	16	220	3,520	0	0	3,520
3	แผ่นเหล็กหนา 6 มม. ขนาด 0.20 x 0.30 ม.	แผ่น	284	70	19,880	0	0	19,880
4	น็อต Dia. 19 มม.	อัน	16	25	400	0	0	400
5	ค่าแรงประกอบ และติดตั้งโครงเหล็กหลังคา	กค.	12,538	0	0	10	125,380	125,380
	<b>รวม 1.1.2</b>				<b>211,760</b>		<b>125,380</b>	<b>337,140</b>
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานหลังคา							
1	กระเบื้อง โพลีเอสเตอร์ซีเมนต์ (เคลือบสี)							
	- ขนาด 0.50x1.20 ม.	แผ่น	743	65	48,295	0	0	48,295
	- ขนาด 0.50x1.50 ม.	แผ่น	127	80	10,160	0	0	10,160
2	ทรายปรับถมกระเบื้องสัน (เคลือบสี)	แผ่น	26	60	1,560	0	0	1,560
3	ทรายตะขังใต้กระเบื้อง (เคลือบสี)	แผ่น	56	60	3,360	0	0	3,360
4	ทรายสามทาง (เคลือบสี)	แผ่น	1	60	60	0	0	60
5	สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	ชุด	1,036	2.00	2,072	0	0	2,072
6	ค่าแรงงานมุงหลังคา	ตร.ม.	350	0	0	45	15,750	15,750
7	ปีก ก.ส.ล. ฉาบผิวเรียบ	ม.	17	280	4,760	190	3,230	7,990
8	พ่นฉนวนกันความร้อนเซรามิกโด้คั่ง 300 ไมครอน	ตร.ม.	350	200	70,000	0	0	70,000
	<b>รวม 1.2.1</b>				<b>140,267</b>		<b>18,980</b>	<b>159,247</b>
	1.2.2 งานพื้นพาดาน							
1	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	136	80	10,880	90	12,240	23,120
2	ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงคร่าวโลหะตามสังกะสี @ 0.40 x 1.20 ม.	ตร.ม.	4,912	260	1,277,120	70	343,840	1,620,960
3	ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.							
	โครงคร่าวอลูมิเนียม T-BAR @ 0.60 x 0.60 ม.	ตร.ม.	161	250	40,250	50	8,050	48,300
	<b>รวม 1.2.2</b>				<b>1,328,250</b>		<b>364,130</b>	<b>1,692,380</b>

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ พ.จ.ต.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ  
 นายเกษมสุข กิ่งชัยภูมิ นายนิสิตวัฒน์ คำวงศ์ นี๊ พัลลภรณ์ นายวรชาติ ชนะพาน  
 ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ และเลขานุการ  
 นายอภิชาติ ฟูคำสิงห์ นายจร บุญเสนา นายชนพล ชินบุตร

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ  
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลชัตตวิเศษ อ.ชัยภูมิ

แบบเลขที่ 8708 + เอกสารเลขที่ ข.276/ก.บ./63








ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	<b>1.2.3 งานผนัง - ทิวผนัง</b>							
1	ก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	ตร.ม.	804	280	225,120	80	64,320	289,440
2	ก่ออิฐฉาบปูนหนา 7.5 ซม.	ตร.ม.	1,812	150	271,800	50	90,600	362,400
3	ก่ออิฐฉาบปูนหนา 15 ซม.	ตร.ม.	692	300	207,600	60	41,520	249,120
4	พรมปูนแห้งเวียตา	ตร.ม.	6,698	60	401,880	80	535,840	937,720
5	ทิวฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	2,541	70	177,870	100	254,100	431,970
6	ผนัง ไม้ดีด หนา 9 มม. บู 2 ด้าน							
	โครงคร่าวไม้ 1 1/2"x3" @ 0.60 x 0.60 ม.	ตร.ม.	30	980	29,400	120	3,600	33,000
7	ไม้พื้นข้าง 1"x4"	ม.	25	90	2,250	35	875	3,125
8	ทิวปูนฉาบหนา ขนาด 0.40 x 0.60 ม.	ตร.ม.	232	950	220,400	300	69,600	290,000
9	ทิวปูนกระเบื้องเซรามิกเคลือบสี ขนาด 8"x10"	ตร.ม.	749	250	187,250	160	119,840	307,090
10	ทิวปูนกระเบื้องเซรามิกเคลือบสี ขนาด 24"x24"	ตร.ม.	230	500	115,000	180	41,400	156,400
11	ทิวปูนกระเบื้องเซรามิกเคลือบสี ขนาด 24"x24" (FR)	ตร.ม.	47	2,200	103,400	0	0	103,400
12	ผนัง ผลิต.หนา 0.10 ม.เสริมเหล็ก RB 9 มม. @ 0.15 ม.#	ตร.ม.	318	750	238,500	300	95,400	333,900
13	เสาเอ็น - ทับหลัง ค.ส.ก.	ม.	2,586	50	129,300	40	103,440	232,740
	<b>รวม 1.2.3</b>				<b>2,309,770</b>		<b>1,420,535</b>	<b>3,730,305</b>
	<b>1.2.4 งานฉาบพื้น</b>							
1	ทิวทาสีฉาบพื้น	ตร.ม.	270	280	75,600	150	40,500	116,100
2	ทิวปูนฉาบพื้นขัดผิวเรียบ ขนาด 0.50x0.50 ม.	ตร.ม.	4,000	520	2,080,000	180	720,000	2,800,000
3	ทิวปูนกระเบื้องเซรามิกเคลือบสีขนาด 8"x8"	ตร.ม.	228	250	57,000	150	34,200	91,200
4	ทิวทาสีทาสีผนังกระเบื้องดินเผาชนิดทิวกันน้ำ							
	ขนาด 0.30x0.30 ม.	ตร.ม.	1,180	550	649,000	200	236,000	885,000
5	ทิวทาสีฉาบ	ตร.ม.	382	250	95,500	90	34,380	129,880
6	ทิวขัดมัน	ตร.ม.	866	90	77,940	80	69,280	147,220
7	ทิวทาสีระบบกันซึมเซรามิกโค้ดตั้ง 1,000 ไมครอน	ตร.ม.	839	380	318,820	0	0	318,820
8	พื้น ไม้ปาร์เก้ชนิดเขี้ยว โครงคร่าวไม้ยกเสา							
	(บริเวณเวทีห้องประชุม)	ตร.ม.	39	3,000	117,000	0	0	117,000
9	บัวเซรามิกพื้นขัดผิวเรียบสูง 15 ซม. หนา 10 มม.	ม.	2,382	100	238,200	40	95,280	333,480
10	บัวเซรามิกพื้นล้าง	ม.	180	40	7,200	70	12,600	19,800
	<b>รวม 1.2.4</b>				<b>3,716,260</b>		<b>1,242,240</b>	<b>4,958,500</b>
	<b>1.2.5 งานวงกบ - กระงะก - มุ้งลวด</b>							
1	วงกบอลูมิเนียมสีดำ 2"x4"	ม.	2,818	380	1,070,840	40	112,720	1,183,560
2	กระงะกใส หนา 5 มม.	ตร.ฟ.	7,429	15	111,435	10	74,290	185,725
3	กระงะกใส หนา 9 มม.	ตร.ฟ.	545	40	21,800	11	5,995	27,795
4	กระงะกสี หนา 5 มม.	ตร.ฟ.	487	25	12,175	10	4,870	17,045

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ พ.จ.ต.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ  
 นายสมชาย คุ้มชัยภูมิ นางฉวีมาลี คำวงศ์ มี พิสงจรรย์ นายบรรชาติ หนองพาด  
 ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ  
 นายอภิชาติ สุคำสิงห์ นายจร บุญเสนา นายชนพล ชินบุตร

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ปวยนอก - อุบลราชธานี  
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลจตุรัส อ.ชัยภูมิ

แบบเลขที่ 8708 + เอกสารเลขที่ ข.276ก.บ./63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
5	กระเบื้องสีขาว ขนาด 5 มม.	ตร.ฟ.	7,798	20	155,960	10	77,980	233,940
6	ไม้ฉลุลวดคอกุญนิยม	ตร.ม.	27	320	8,640	0	0	8,640
<b>รวม 1.2.5</b>					<b>1,380,850</b>		<b>275,855</b>	<b>1,656,705</b>
1.2.6 งานประอบุ - ผนังต่าง - ซ่อมแซม								
1	ประตูทึบสีวอร์นีย์รูปอย่างหนา ขนาด 0.80x2.00 ม.	ชุด	6	2,400	14,400	200	1,200	15,600
2	ประตูไฟเบอร์กลาส คอนกรีตมีช่องเหล็ก ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	ชุด	18	4,200	75,600	200	3,600	79,200
3	ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	ชุด	59	4,500	265,500	220	12,980	278,480
4	ประตูไฟเบอร์กลาสบานคู่ (0.9+0.40) x 2.00 ม.	ชุด	14	7,500	105,000	250	3,500	108,500
5	ประตูบานสวิงเดี่ยว วงกบ-กรอบบานอลูมิเนียมสีดำ ขนาด 0.90 x 2.50 ม.	ชุด	2	8,000	16,000	650	1,300	17,300
6	ประตูบานสวิงเดี่ยว วงกบ-กรอบบานอลูมิเนียมสีดำ ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	ชุด	2	7,000	14,000	500	1,000	15,000
7	ประตูบานสวิงคู่ วงกบ-กรอบบานอลูมิเนียมสีดำ ขนาด 2-(0.80 x 2.50 ม.)	ชุด	8	15,000	120,000	1,200	9,600	129,600
8	ประตูบานสวิงคู่ วงกบ-กรอบบานอลูมิเนียมสีดำ ขนาด 2-(0.80 x 2.00 ม.)	ชุด	7	14,000	98,000	1,000	7,000	105,000
9	ประตูบานสวิงคู่ วงกบ-กรอบบานอลูมิเนียมสีดำ ขนาด (0.9+0.40) x 2.50 ม.	ชุด	9	12,000	108,000	1,000	9,000	117,000
10	ประตูไฟเบอร์กลาส คอนกรีตมีช่องเหล็ก ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	ชุด	24	4,500	108,000	220	5,280	113,280
11	ประตูไม้สัก ลูกทึบไม้สัก ขนาด 1.00 x 2.00 ม.	ชุด	6	9,000	54,000	250	1,500	55,500
12	ประตูไม้สัก ลูกทึบไม้สัก บานเปิดคู่ ขนาด 2-(0.80 x 2.00 ม.)	ชุด	2	15,000	30,000	300	600	30,600
13	ประตูบานเลื่อน วงกบ-กรอบบานอลูมิเนียมสีดำ พร้อมขั้วกั้นตง ขนาด 2.50x2.00 + 2.50x1.25 ม.	ชุด	3	15,500	46,500	1,200	3,600	50,100
14	ประตูบานเลื่อน ไม้สัก ภาษินกรุผนังตะกั่ว- ป้องกันรังสี ขนาด 1.20 x 2.00 ม.	ชุด	2	22,000	44,000	200	400	44,400
15	ประตูไม้สักลูกทึบไม้สัก ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	ชุด	1	7,000	7,000	220	220	7,220
16	ประตูบานไฟเบอร์กลาสเปิดคู่ 2-(0.70 x 2.00 ม.)	ชุด	1	7,500	7,500	300	300	7,800
17	หน้าต่างบานเลื่อนคู่ วงกบ-กรอบบานอลูมิเนียมสีดำ ขนาด 2-(1.00 x 1.50 ม.)	ชุด	57	5,500	313,500	450	25,650	339,150
18	หน้าต่างบานเลื่อนคู่ วงกบ-กรอบบานอลูมิเนียมสีดำ ขนาด 2-(1.00 x 1.50 ม.)	ชุด	49	5,500	269,500	450	22,050	291,550
19	หน้าต่างบานเลื่อนคู่ วงกบ-กรอบบานอลูมิเนียมสีดำ ขนาด 2-(1.00 x 1.50 ม.) + ซ่อมแซม	ชุด	19	7,500	142,500	600	11,400	153,900
20	หน้าต่างบานเลื่อนคู่ วงกบ-กรอบบานอลูมิเนียมสีดำ ขนาด 2-(1.00 x 1.20 ม.)	ชุด	8	4,500	36,000	350	2,800	38,800

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ  
 นายเกษมสุข กัญฉัตติ นายนิมิตวดี คำวงษ์ วีธี พิลจรรย์ นายวรชาติ ชนงพาด  
 ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
 นายอภิชาติ มุขคำสิงห์ นายจร บุญเสนา นายชนงพาด ชินบุตร



โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ  
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลจิตเวช จ.ฉะเชิงเทรา

แบบเลขที่ 8708 + เอกสารเลขที่ ข.276/ก.บ./63








ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
21	หน้าค้ำบานเลื่อนคู่ วงกบ-กรอบบานอลูมิเนียมสีดำ ขนาด 2-(0.90 x 1.40 ม.)	ชุด	8	4,500	36,000	350	2,800	38,800
22	หน้าค้ำบานเลื่อนคู่ วงกบ-กรอบบานอลูมิเนียมสีดำ ขนาด 2-(0.75 x 1.50 ม.)	ชุด	28	4,200	117,600	300	8,400	126,000
23	ประตูบานเลื่อนคู่ วงกบ-กรอบบานอลูมิเนียมสีดำ ขนาด 2-(0.75 x 2.00 ม.) + ช่องแสง	ชุด	8	7,000	56,000	500	4,000	60,000
24	หน้าค้ำบานเลื่อนคู่ วงกบ-กรอบบานอลูมิเนียมสีดำ ขนาด 2-(0.75 x 1.00 ม.)	ชุด	4	2,500	10,000	200	800	10,800
25	หน้าค้ำบานเลื่อนทางตั้ง คู่ วงกบ-กรอบบาน อลูมิเนียมสีชา ขนาด 2-(1.00 x 1.50 ม.)+ช่องแสง	ชุด	6	7,500	45,000	550	3,300	48,300
26	ประตูบานเฟี้ยมตัววีรูปแบนราบ ขนาด 6.00 x 3.00 ม. (ห้องประชุม)	ชุด	2	30,000	60,000	0	0	60,000
27	ประตูเหล็กม้วนทึบ ขนาด 5.00 x 3.75 ม.	ชุด	1	38,000	38,000	0	0	38,000
	<b>รวม 1.2.6</b>				<b>2,237,600</b>		<b>142,280</b>	<b>2,379,880</b>
	<b>1.2.7 งานสุขภัณฑ์</b>							
1	โถส้วมนั่งราบ ชนิดน้อน้ำ	ชุด	37	2,800	103,600	400	14,800	118,400
2	แมงกั้น โถปัสสาวะชาย	ชุด	4	980	3,920	150	600	4,520
3	โถปัสสาวะชาย	ชุด	18	450	8,100	400	7,200	15,300
4	อ่างล้างหน้า ชนิดสี่เหลี่ยมคางหมู	ชุด	12	3,000	36,000	400	4,800	40,800
5	อ่างล้างหน้า ชนิดเขนคางหมู	ชุด	23	2,500	57,500	400	9,200	66,700
6	ฝักบัวอาบน้ำก้านแข็ง	ชุด	16	2,000	32,000	150	2,400	34,400
7	ฝักบัวชำระสายอ่อน	ชุด	38	400	15,200	35	1,330	16,530
8	ที่ใส่สบู่ฝักคางหมู	ชุด	17	250	4,250	100	1,700	5,950
9	ที่ใส่กระดาษทิชชู	ชุด	38	280	10,640	100	3,800	14,440
10	กระจกเงากรอบอลูมิเนียมสีชา สูง 0.60 ม.	ม.	14	800	11,200	80	1,120	12,320
11	ราวพาดผ้าโลหะชุบโครเมียม ยาว 0.60 ม.	ชุด	8	500	4,000	50	400	4,400
12	ขอบเขนเหล็กโลหะชุบโครเมียม	ชุด	40	100	4,000	35	1,400	5,400
13	ที่เก็บกระโถนเคลื่อนย้าย BED PAN SK33	ชุด	1	18,000	18,000	450	450	18,450
14	เคาน์เตอร์ ก.ส.ส.หิวบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"x8"	ม.	12.5	1,500	18,750	0	0	18,750
15	ชั้นวางของ	ชุด	23	480	11,040	100	2,300	13,340
16	กระจกเงา ขนาด 12"x20"	ชุด	23	200	4,600	50	1,150	5,750
17	อ่างล้างมือแพทย์พร้อมก๊อกน้ำใช้ได้ทั้ง 2 ระบบ แบบเซ็นเซอร์และแบบเข้าโถ	ชุด	2	45,000	90,000	500	1,000	91,000
18	ที่องน้ำสำหรับรูปโพลีเอทิลีนหิวกลมามีน ทน 25 มม.	ห้อง	22	12,000	264,000	700	15,400	279,400
19	ราวทรงตัวคนกด รุ่น CT 791	ชุด	10	3,200	32,000	100	1,000	33,000
20	ราวทรงตัวคนกด รุ่น CT 790	ชุด	10	2,000	20,000	70	700	20,700
	<b>รวม 1.2.7</b>				<b>748,800</b>		<b>70,750</b>	<b>819,550</b>

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ  
นายเกษมสุข คุ้มดีบุญมี นายนิมิตวดี คำวงศ์ วิถี นัสจรณ์ นายวรชาติ ชนสะอาด  
ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ  
นายอภิชาติ หุตคำสิงห์ นายจรูญ บุญเสนา นายชนพล ชินบุตร

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้เยี่ยมชม - อุบลราชธานี  
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลจัดรูป จ.อุบลราชธานี

แบบเลขที่ 8708 + เอกสารเลขที่ ข.276/ก.บ./63








ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
<b>1.2.8 งานทาสี</b>								
1	สีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ ภายใน - ภายนอก	ตร.ม.	14,843	40	593,720	25	371,075	964,795
2	สีพ่นแกรนิต	ตร.ม.	301	800	240,800	0	0	240,800
3	สีน้ำมัน	ตร.ม.	50	45	2,250	35	1,750	4,000
4	สีทาโครงหลังคาเหล็ก (สีกันสนิม + สีกันไฟ)	ตร.ม.	537	250	134,250	35	18,795	153,045
<b>รวม 1.2.8</b>					<b>971,020</b>		<b>391,620</b>	<b>1,362,640</b>
<b>1.2.9 งานเหล็กดัด</b>								
1	ป้ายชื่ออาคารอักษรทองแดงรวมตัว สูง 0.50 ม.	ชุด	3	24,500	73,500	0	0	73,500
2	ราวบันไดท่อสแตนเลส 3- Dia. 2"	ม.	64	2,500	160,000	0	0	160,000
3	ราวกันตกท่อสแตนเลส 3- Dia. 2"	ม.	6.5	2,850	18,525	0	0	18,525
4	ขลุ่ยกันโคลงูมิเนี่ยมสอดเก็บยาง PVC. 3 เส้น	ม.	237	120	28,440	40	9,480	37,920
5	กระชกตะกั่วกันรังสี ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ชุด	2	18,000	36,000	0	0	36,000
6	ผู้ตั้งฟิล์มสแตนเลสมาตรฐาน	ชุด	2	(ยกเลิก)	0	0	0	0
7	กระดาษกัน ไม้ ค.ศ.อ.	ม.	17	850	14,450	500	8,500	22,950
8	พัดลมดูดอากาศ ขนาด Dia. 8" พร้อมถ่อังไม้	ชุด	1	1,000	1,000	400	400	1,400
<b>รวม 1.2.9</b>					<b>331,915</b>		<b>18,380</b>	<b>350,295</b>
<b>1.3 งานระบบสุขาภิบาล และค้ำพิง</b>								
1	ท่อหัวเขน PVC. - 8.5							
	- Dia. 6"	ท่อน	20	1,165	23,300	800	16,000	39,300
	- Dia. 4"	ท่อน	35	500	17,500	400	14,000	31,500
2	เดินท่อหัวเขน PVC. - 8.5	ชุด	56	1,000	56,000	350	19,600	75,600
3	ท่อน้ำทิ้ง PVC. - 8.5							
	- Dia. 6"	ท่อน	3	1,165	3,495	800	2,400	5,895
	- Dia. 4"	ท่อน	4	500	2,000	400	1,600	3,600
	- Dia. 3"	ท่อน	41	300	12,300	300	12,300	24,600
	- Dia. 2 1/2"	ท่อน	26	245	6,370	200	5,200	11,570
	- Dia. 2"	ท่อน	25	150	3,750	150	3,750	7,500
4	เดินท่อน้ำทิ้ง PVC. - 8.5	ชุด	91	500	45,500	200	18,200	63,700
5	ท่อระบายอากาศ PVC. - 8.5							
	- Dia. 2"	ท่อน	28	150	4,200	150	4,200	8,400
	- Dia. 1 1/2"	ท่อน	62	90	5,580	120	7,440	13,020
	- Dia. 1"	ท่อน	5	60	300	120	600	900
6	เดินท่อระบายอากาศ PVC. - 8.5	ชุด	91	220	20,020	100	9,100	29,120
7	อุปกรณ์ประกอบท่อ, ที่ยึดท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ	เหมา	1	150,000	150,000	45,000	45,000	195,000

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ  
 นายเกษมสุข กันธิ์อุ้ม นายนิมมาวดี คำวงศ์ มีชัย พิษจรรย์ นายวิชาญ ชนพาส  
 ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ  
 นายวิชาญ ศุภคำสิงห์ นายจร บุญเสนา นายชนะพล ชินบุตร

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้เยี่ยมชม - อุบลราชธานี  
สถานที่ก่อสร้าง โรงพศบาลจัดซื้อ จ.อุบลราชธานี

แบบเลขที่ 8708 + เอกสารเลขที่ ข.276/ก.บ./63








ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
8	ท่อน้ำแข็ง ขนาด PG ใช้ท่อ PP, PN 6							
	- Dia. 3"	ม.	74	245	18,130	70	5,180	23,310
	- Dia. 2"	ม.	53	120	6,360	40	2,120	8,480
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ, ที่ยึดท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ	เหมา	1	15,000	15,000	4,500	4,500	19,500
9	ท่อระบายน้ำชั้น GSP, CLASS M							
	- Dia. 3"	ท่อน	72	1,500	108,000	800	57,600	165,600
	- Dia. 2 1/2"	ท่อน	34	1,200	40,800	600	20,400	61,200
	- Dia. 2"	ท่อน	2	950	1,900	500	1,000	2,900
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ, ที่ยึดท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ	เหมา	1	11,000	11,000	30,000	30,000	41,000
10	ท่อประปา ระบบสูบ-ส่ง GSP, CLASS M							
	- Dia. 8"	ท่อน	1	7,000	7,000	3,000	3,000	10,000
	- Dia. 3"	ท่อน	2	1,500	3,000	1,000	2,000	5,000
	- Dia. 2 1/2"	ท่อน	26	1,200	31,200	800	20,800	52,000
	- Dia. 2"	ท่อน	21	950	19,950	600	12,600	32,550
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ, ที่ยึดท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ	เหมา	1	40,000	40,000	12,000	12,000	52,000
11	ท่อน้ำร้อนท่อทองแดง							
	- Dia. 3/4"	ท่อน	3	1,500	4,500	600	1,800	6,300
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ, ที่ยึดท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ	เหมา	1	3,500	3,500	1,000	1,000	4,500
12	ท่อประปา PB SDR 13.5							
	- Dia. 1 1/2"	ม.	47	120	5,640	50	2,350	7,990
	- Dia. 1"	ม.	98	60	5,880	30	2,940	8,820
	- Dia. 3/4"	ม.	154	35	5,390	30	4,620	10,010
13	เดินท่อประปา PB SDR 13.5	จุด	130	600	78,000	350	45,500	123,500
14	อุปกรณ์ประกอบท่อ PB, ที่ยึดท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ	เหมา	1	75,000	75,000	22,500	22,500	97,500
15	WATER FLOW METER Dia. 2"	จุด	1	9,500	9,500	400	400	9,900
16	MODULATING FLOAT VALVE Dia. 2"	จุด	1	23,000	23,000	400	400	23,400
17	ถังเก็บน้ำใต้ดิน ก.ส.บ. ความจุ 64 ลบ.ม.	ถัง	1	125,000	125,000	40,000	40,000	165,000
18	FOOT VALVE Dia. 2 1/2"	จุด	2	2,500	5,000	500	1,000	6,000
19	STRAINER "Y" Dia. 2 1/2"	จุด	2	3,000	6,000	500	1,000	7,000
20	FLEXIBLE CONNECTOR Dia. 2 1/2"	จุด	4	1,500	6,000	500	2,000	8,000
21	UNION Dia. 2"	จุด	6	2,000	12,000	400	2,400	14,400
22	CHECK VALVE							
	- Dia. 2 1/2"	จุด	2	3,500	7,000	500	1,000	8,000
	- Dia. 2"	จุด	1	2,500	2,500	400	400	2,900
23	GATE VALVE							
	- Dia. 2 1/2"	จุด	4	2,000	8,000	500	2,000	10,000
	- Dia. 2"	จุด	6	1,000	6,000	400	2,400	8,400
24	BUTTERFLY VALVE							
	- Dia. 3"	จุด	1	1,800	1,800	500	500	2,300
	- Dia. 2 1/2"	จุด	2	1,400	2,800	500	1,000	3,800
	- Dia. 2"	จุด	1	1,300	1,300	400	400	1,700

อนุมัติ:  ประธานกรรมการ ลงชื่อ:  กรรมการ ลงชื่อ:  กรรมการ ลงชื่อ:  กรรมการ  
 นายเทพบุตร คุ้มชัยภูมิ นางนิมิตวดี คำวงษ์ วีธี พึ่งพรวิทย์ นายวิชาญ ชนสะอาด  
 ลงชื่อ:  กรรมการ ลงชื่อ:  กรรมการ ลงชื่อ:  กรรมการและเลขานุการ  
 นายอภิชาติ สุขคำสิงห์ นายจเร บุญเสนา นายชนะพล ชินบุตร

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ปวยนอก - อุบัติเหตุ  
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลจัดรัศ ข.ชัยภูมิ

แบบเลขที่ 8708 + เอกสารเลขที่ ข.276/ก.ข./63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
25	BALL VALVE							
	- Dia. 2"	ชุด	5	1,200	6,000	400	2,000	8,000
	- Dia. 1 1/2"	ชุด	3	800	2,400	300	900	3,300
	- Dia. 1"	ชุด	9	400	3,600	200	1,800	5,400
	- Dia. 3/4"	ชุด	5	300	1,500	150	750	2,250
26	PRESSURE GAUGE	ชุด	4	700	2,800	150	600	3,400
27	FAUCET Dia. 1/2"	ชุด	22	300	6,600	25	550	7,150
28	FLOOR DRAIN							
	- Dia. 2 1/2"	ชุด	1	470	470	250	250	720
	- Dia. 2"	ชุด	56	450	25,200	200	11,200	36,400
29	FLOOR CLEAN OUT							
	- Dia. 4"	ชุด	4	700	2,800	400	1,600	4,400
	- Dia. 3"	ชุด	13	600	7,800	300	3,900	11,700
	- Dia. 2 1/2"	ชุด	3	600	1,800	250	750	2,550
	- Dia. 2"	ชุด	8	500	4,000	200	1,600	5,600
30	AREA DRAIN Dia. 2"	ชุด	6	500	3,000	200	1,200	4,200
31	ROOF DRAIN							
	- Dia. 3"	ชุด	14	550	7,700	300	4,200	11,900
	- Dia. 2 1/2"	ชุด	51	500	25,500	250	12,750	38,250
32	VENT THROUGH ROOF Dia. 2"	ชุด	5	550	2,750	200	1,000	3,750
33	OVER FLOW Dia. 1 1/2"	ชุด	93	15	1,395	15	1,395	2,790
34	FLEXIBLE RUBBER							
	- Dia. 6"	ชุด	12	900	10,800	300	3,600	14,400
	- Dia. 4"	ชุด	15	700	10,500	200	3,000	13,500
35	U-DITCH RC & STEEL GRATING	ชุด	201	600	120,600	300	60,300	180,900
36	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Dia. 0.60 ม.	ชุด	6	500	3,000	200	1,200	4,200
37	บ่อพัก โขเมนตีวีจรวรวม ค.ส.ล.	บ่อ	1	6,000	6,000	1,500	1,500	7,500
38	บ่อปรับสภาพน้ำ ค.ส.ล.	บ่อ	1	18,000	18,000	5,000	5,000	23,000
39	ตุ้บกรรน้ำปรับสภาพน้ำ	L/S	1	95,000	95,000	5,000	5,000	100,000
40	BOOSTER PUMP CAP 264 RPM/H 92 FT							
	POWER : 15 HP AT 2900 RPM	ชุด	2	60,000	120,000	7,000	14,000	134,000
41	ENERTIA BASE	ชุด	2	6,000	12,000	750	1,500	13,500
42	WATER PUMP CONTROLL.	L/S	1	45,000	45,000	3,000	3,000	48,000
	BOOSTER PUMP CAP: 12 CUM/H:20M							
	DIAPHARM TANK : 136 LITR							
43	POWER : 2 HP AT 2900 YPM	ชุด	1	160,000	160,000	5,000	5,000	165,000
44	ELECTROD SWITCH	ชุด	2	4,000	8,000	150	300	8,300
45	STAINLESS TANK CAP - 2500 LITER	ชุด	6	15,000	90,000	800	4,800	94,800
46	WATER FILTER 2-COLUME CAP-100 L/Hr	ชุด	1	5,000	5,000	300	300	5,300
47	AUTOMATIC BOILER CAP : 5 LITER	ชุด	1	7,000	7,000	400	400	7,400

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ  
 นายเกษมศุภ คุ้มชัยภูมิ นางนิมิตวาทย์ คำวงศ์ มีดี หัสธรรม นายบรรชาติ ชนเทพา  
 ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ  
 นายอภิชาติ คุ้มคำสิงห์ นายจร บุญเดนา นายชนเทพ ชินบุตร

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ  
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน อ.ชัยภูมิ

แบบเลขที่ 8708 + เอกสารเลขที่ ข.276/ก.บ./63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
48	ULTRAVIOLET STERILIZER : 300 L/Hr	ชุด	1	15,000	15,000	500	500	15,500
49	"ABC" FIRE EXTINGUISHER CAP : 15 lb	ชุด	17	1,300	22,100	200	3,400	25,500
50	DOS-SEPTIC MODEL							
	- DS-1000	ชุด	3	9,000	27,000	3,500	10,500	37,500
	- DS-4000	ชุด	3	22,000	66,000	9,000	27,000	93,000
51	DOS-FILIER MODEL							
	- DF-1000	ชุด	1	13,000	13,000	3,500	3,500	16,500
	- DF-1600	ชุด	3	15,000	45,000	3,500	10,500	55,500
	- DF-5000	ชุด	3	45,000	135,000	10,000	30,000	165,000
	<b>รวม 1.3</b>				<b>2,185,780</b>		<b>706,945</b>	<b>2,892,725</b>
	<b>1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร</b>							
	<b>1.4.1 งานระบบไฟฟ้า (รวมยกสาร ก.77/ม.บ./61)</b>							
1	ดวงโคม							
	- LED(T8) 2x18 W ตะกรงอลูมิเนียมฝังฝ้าเพดาน	ชุด	259	2,190	567,210	150	38,850	606,060
	- LED(T8) 3x9 W ตะกรงอลูมิเนียมฝังฝ้าเพดาน	ชุด	122	2,460	300,120	170	20,740	320,860
	- LED(T8) 2x9 W ตะกรงอลูมิเนียมฝังฝ้าเพดาน	ชุด	5	1,580	7,900	135	675	8,575
	- LED(T8) 2x18 W เปลือยติดตั้งเพดาน	ชุด	4	1,240	4,960	150	600	5,560
	- LED(T8) 1x18 W เปลือยติดตั้งเพดาน	ชุด	44	645	28,380	115	5,060	33,440
	- LED(T8) 1x9 W เปลือยติดตั้งเพดาน	ชุด	9	540	4,860	115	1,035	5,895
	- LED(T8) 1x18 W ฝาครอบพลาสติกติดตั้งเพดาน	ชุด	1	880	880	115	115	995
	- LED(T8) 1x9 W ฝาครอบพลาสติกติดตั้งเพดาน	ชุด	45	675	30,375	115	5,175	35,550
	- LED(T8) 2x18 W ฝาครอบพลาสติกติดตั้งเพดาน	ชุด	3	1,475	4,425	150	450	4,875
	- LED(T8) 1x18 W ฝาครอบพลาสติกฝังฝ้าเพดาน	ชุด	8	1,555	12,440	135	1,080	13,520
	- LED(T8) 1x9 W ฝาครอบพลาสติกติดตั้ง	ชุด	2	775	1,550	115	230	1,780
	- X-RAY VIEW BOX (TYPEX)	ชุด	15	5,500	82,500	300	4,500	87,000
	- LED(BULB) สีแดง 5W ก่อร่างพลาสติก ฝ้าเพดาน	ชุด	3	1,985	5,955	115	345	6,300
	- โคมหลอด LED(BULB) 5W Dia6" ทรงระบอบอก	ชุด	97	995	96,515	115	11,155	107,670
	- MERCURY VAPOUR LAMP 1x125 W.Dia.12"	ชุด	6	2,100	12,600	165	990	13,590
	- LED สีแดง 5 W พ้อยันจัดติดตั้ง	ชุด	1	800	800	115	115	915
	- LED 7W Dia.6" ทรงระบอบอกฝังฝ้าเพดาน	ชุด	50	550	27,500	115	5,750	33,250
	- FLOOD LIGHT TYPE "FL."	ชุด	5	5,700	28,500	275	1,375	29,875
2	สวิทช์ไฟฟ้า							
	- สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว S	ชุด	95	70	6,650	80	7,600	14,250
	- สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 2S	ชุด	64	100	6,400	90	5,760	12,160
	- สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 3S	ชุด	30	130	3,900	100	3,000	6,900
	- สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 4S	ชุด	10	160	1,600	115	1,150	2,750
	- สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 6S	ชุด	6	280	1,680	115	690	2,370
	- สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 9S	ชุด	4	320	1,280	120	480	1,760

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ  
 นายอภิชาติ ชูคำสิงห์ นายจรูญ บุญเสนา นายชนะพล ชินบุตร นายบรรชาติ ชนพลา

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ  
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลจัดตั้ง อ.ชัยภูมิ

แบบเลขที่ 8708 + เอกสารเลขที่ ข.276/ก.บ./63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- สวิตช์ไฟฟ้าสองทาง S3	ชุด	23	100	2,300	85	1,955	4,255
	- สวิตช์ไฟฟ้าสองทาง 2S3	ชุด	23	130	2,990	90	2,070	5,060
	- สวิตช์ไฟฟ้าสองทาง 4S3	ชุด	4	250	1,000	100	400	1,400
3	ตู้รับไฟฟ้า							
	- ตู้รับไฟฟ้าชนิดตู้โถงผนัง	ชุด	330	180	59,400	90	29,700	89,100
	- ตู้รับไฟฟ้าชนิดตู้แขวนผนัง	ชุด	1	120	120	90	90	210
	- ตู้รับไฟฟ้าชนิดตู้แขวน 13 A. 250 V WITH FAR LEAKAGE TRIP 10-30mA & PILOT LAMP TEST BUTTON ON-OFF SWITCH	ชุด	3	1,310	3,930	100	300	4,230
4	เดินสายร้อยท่อ	ชุด	692	600	415,200	150	103,800	519,000
5	MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB)	ชุด	1	415,400	415,400	10,000	10,000	425,400
6	EMERGENCY DISTRIBUTION BOARD (EDB)	ชุด	1	565,500	565,500	10,000	10,000	575,500
7	PANEL BOARD							
	- LP - 11	ชุด	1	15,055	15,055	800	800	15,855
	- LP - 12	ชุด	1	12,870	12,870	800	800	13,670
	- LP - 21	ชุด	1	13,840	13,840	800	800	14,640
	- LP - 22	ชุด	1	12,870	12,870	800	800	13,670
	- LP - 31	ชุด	1	15,190	15,190	800	800	15,990
	- LP - 32	ชุด	1	12,870	12,870	800	800	13,670
	- LP - 41	ชุด	1	12,465	12,465	800	800	13,265
	- ACP - 11	ชุด	1	14,600	14,600	800	800	15,400
	- PMCC	ชุด	1	8,495	8,495	800	800	9,295
	- XCP - 1	ชุด	1	9,050	9,050	800	800	9,850
	- XCP - 2	ชุด	1	6,200	6,200	800	800	7,000
	- ACP - 31	ชุด	1	8,495	8,495	800	800	9,295
	- ACP - 41	ชุด	1	8,495	8,495	800	800	9,295
	- SMCC - 1	ชุด	1	8,495	8,495	800	800	9,295
	- SMCC - 2	ชุด	1	8,495	8,495	800	800	9,295
	- ACP - 21	ชุด	1	14,600	14,600	800	800	15,400
	- LIFT - 1	ชุด	1	8,495	8,495	800	800	9,295
	- LIFT - 2	ชุด	1	8,495	8,495	800	800	9,295
8	พัดลม โคม Dia. 16" ติดเพดาน	ชุด	14	1,950	27,300	300	4,200	31,500
9	EXIT SIGN LED	ชุด	8	2,100	16,800	150	1,200	18,000
10	ป้ายทางออกฉุกเฉินเรืองแสง	ชุด	8	800	6,400	0	0	6,400
11	CABLE							
	- NYY 120 sq.mm.	ม.	360	500	180,000	85	30,600	210,600
	- NYY 95 sq.mm.	ม.	120	350	42,000	70	8,400	50,400
	- THW 95 sq.mm.	ม.	155	452	70,060	55	8,525	78,585
	- THW 50 sq.mm.	ม.	600	230	138,000	40	24,000	162,000
	- THW 35 sq.mm.	ม.	30	171	5,130	30	900	6,030
	- THW 25 sq.mm.	ม.	510	120	61,200	25	12,750	73,950

๐๐๐๓๖๐ ๐๐๐๐  
 นายอภิชาติ สุทธิคำสิงห์ กรรมการ ลงชื่อ ๐๐๐๓๖๐ ๐๐๐๐ กรรมการ ลงชื่อ ๐๐๐๓๖๐ ๐๐๐๐ กรรมการ  
 นายณัฐวัฒน์ คำวงษ์ นายอภินันท์ ชัยวงษ์ นายชัชชาติ ชนมหา  
 นายอภินันท์ ชัยวงษ์ นายณัฐวัฒน์ คำวงษ์ นายชัชชาติ ชนมหา  
 นายอภินันท์ ชัยวงษ์ นายณัฐวัฒน์ คำวงษ์ นายชัชชาติ ชนมหา

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วนอก - อุบัติเหตุ  
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลจิตเวช ช.ชัยภูมิ

แบบเลขที่ 8708 + เอกสารเลขที่ ข.276/ท.อ./63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- THW 16 sq.mm.	ม.	330	77	25,410	20	6,600	32,010
	- THW 10 sq.mm.	ม.	355	50	17,750	16	5,680	23,430
	- THW 6 sq.mm.	ม.	360	23	8,280	12	4,320	12,600
	- CABLE TRAY 500 mm.	ม.	30	1,700	51,000	53	1,590	52,590
	- อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1	59,883	59,883	0	0	59,883
12	CONDUIT							
	- IMC, Dia 2 1/2"	ม.	46	443	20,378	55	2,530	22,908
	- EMT, Dia 2"	ม.	145	262	37,990	42	6,090	44,080
	- EMT, Dia 1 1/2"	ม.	70	192	13,440	38	2,660	16,100
	- EMT, Dia 1 1/4"	ม.	30	156	4,680	32	960	5,640
	- อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1	15,298	15,298	0	0	15,298
13	DROP OUT FUSE 60 A	ชุด	3	3,000	9,000	500	1,500	10,500
14	OIL-IMMERSED NATURAL SELF COOLED TRANSFORMER 500 KVA & HV EQUIPMENT	ชุด	1	455,000	455,000	30,000	30,000	485,000
15	เสาไฟฟ้าแรงสูง 14 ม. พร้อม HV EQUIPMENT	ชุด	1	150,000	150,000	25,000	25,000	175,000
	<b>รวม 1.4.1</b>				<b>4,318,894</b>		<b>467,140</b>	<b>4,786,034</b>
	<b>1.4.2 งานระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า</b>							
1	หัวสายต่อพื้นแบบ COPPER MULTIPLE POINT & เสา 5 เมตร	ชุด	7	4,100	28,700	0	0	28,700
2	สายนำลงดิน TRIAXIAL CABLE 250 KV Dia. 50 mm.	ชุด	84	1,900	159,600	0	0	159,600
3	5/8"x3" COPPER CLAD STEEL GROUND ROD	ชุด	7	4,500	31,500	0	0	31,500
4	ค่าแรงงานติดตั้งอุปกรณ์	รวม	1	0	0	15,000	15,000	15,000
	<b>รวม 1.4.2</b>				<b>219,800</b>		<b>15,000</b>	<b>234,800</b>
	<b>1.4.3 งานระบบโทรศัพท์</b>							
1	TELEPHONE OUTLET	ชุด	65	200	13,000	90	5,850	18,850
2	TELEPHONE TERMINAL BOXS	ชุด	4	1,950	7,800	200	800	8,600
3	WIRE WAY 2"x4" & 20P-0.65 mm. TPEV	ม.	12	261	3,132	57	684	3,816
4	เดินสายร้อยท่อ	ชุด	65	600	39,000	150	9,750	48,750
5	อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1	3,000	3,000	2,000	2,000	5,000
	<b>รวม 1.4.3</b>				<b>65,932</b>		<b>19,084</b>	<b>85,016</b>

๑๙๖๐๑๖๐๑๖๐๐  
 ๑๙๖๐๑๖๐๑๖๐๐  
 นายนิสิตาวดี คำวงศ์  
 นายชมนพทล ชินบุตร  
 นายอภิชาติ ห่อคำสิงห์  
 นายจรูญ เสนา  
 นายชชาติ ชนเสนา  
 นายชมนพทล ชินบุตร

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ  
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ.ฉะเชิงเทรา

แบบเลขที่ 8708 + เอกสารเลขที่ ข.276/ท.อ./63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
<b>1.4.4 งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้</b>								
1	SMOKE DETECTOR	ชุด	101	2,000	202,000	90	9,090	211,090
2	HEAT DETECTOR (rate of rise temperature)	ชุด	2	720	1,440	90	180	1,620
3	MANUAL ALARM BOXES & FIRE ALARM BELL	ชุด	12	2,200	26,400	180	2,160	28,560
4	END OF LINE RESISTANCE	ชุด	6	50	300	50	300	600
5	WIRE WAY 2"x3" & (3x1.5, 2x2.5 mm, THW)	ม.	12	183	2,196	56	672	2,868
6	FCP (FIRE ALARM CONTROL PANEL)							
	6 ZONE & ANN	ชุด	1	47,200	47,200	3,000	3,000	50,200
7	เดินสายร้อยท่อ	ชุด	127	600	76,200	150	19,050	95,250
8	อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1	5,000	5,000	2,000	2,000	7,000
	<b>รวม 1.4.4</b>				<b>360,736</b>		<b>36,452</b>	<b>397,188</b>
<b>1.4.5 งานระบบเสียง</b>								
1	CEILING LOUND SPEAKER	ชุด	56	770	43,120	100	5,600	48,720
2	LOUND SPEAKER VOLUME CONTROLS	ชุด	22	1,200	26,400	100	2,200	28,600
3	SOUND TERMINAL BOXS	ชุด	1	1,000	1,000	500	500	1,500
4	WIRE WAY 2"x3" & 2x2.5 mm, VCT	ม.	12	191	2,292	38	456	2,748
5	เดินสายร้อยท่อ	ชุด	65	500	32,500	130	8,450	40,950
	<b>รวม 1.4.5</b>				<b>105,312</b>		<b>17,206</b>	<b>122,518</b>
<b>1.4.6 งานระบบ MATV</b>								
1	MULTIBAND AND UNIT & TV ANTENNA							
	CH 3, 5, 7, 9, 11	ชุด	1	19,000	19,000	1,500	1,500	20,500
2	DIRECTIONAL COUPLER 2 WAY	ชุด	1	450	450	90	90	540
3	DIRECTIONAL COUPLER 4 WAY	ชุด	4	650	2,600	90	360	2,960
4	SPLITTER 4 WAY	ชุด	9	400	3,600	90	810	4,410
5	ตัวรับโทรทัศน์ พร้อมกล่อง	ชุด	22	210	4,620	90	1,980	6,600
6	เดินสายร้อยท่อ	ชุด	36	600	21,600	150	5,400	27,000
7	อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1	4,000	4,000	2,000	2,000	6,000
	<b>รวม 1.4.6</b>				<b>55,870</b>		<b>12,140</b>	<b>68,010</b>
<b>1.4.7 งานระบบเรียกพยาบาล</b>								
1	WALL UNIT	ชุด	30	3,380	101,400	100	3,000	104,400
2	EMERGENCY PUSH BUTON	ชุด	14	2,500	35,000	100	1,400	36,400
3	CORRIDOR LAMP	ชุด	18	1,100	19,800	100	1,800	21,600
4	MASTER STATION & POWER SUPPLY	ชุด	1	100,000	100,000	5,000	5,000	105,000

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ พ.จ.ต.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ  
 นายสมชาย สุขสันต์ภูมิ นายนิพนธ์ คำวงศ์ วิถี หัสขจรย์ นายวรชาติ ชนธพาล  
 ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ  
 นายอภิชาติ ยุทธศาสตร์ นายพร บุญเสนา นายชนนพล ชินบุตร



โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ  
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลอภัยภูธร จ.ฉะเชิงเทรา

แบบเลขที่ 8708 + เอกสารเลขที่ ข.276/ก.บ./63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
5	เดินสายร้อยท่อ	ชุด	62	500	31,000	130	8,060	39,060
	รวม 1.4.7				287,200		19,260	306,460
	1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ							
1	ค่าติดตั้งหรือปรับระบบแยกส่วน							
	- ขนาด 84,000 BTU / hr	ชุด	1	0	0	4,000	4,000	4,000
	- ขนาด 80,000 BTU / hr	ชุด	4	0	0	3,800	15,200	15,200
	- ขนาด 72,000 BTU / hr	ชุด	1	0	0	3,500	3,500	3,500
	- ขนาด 60,000 BTU / hr	ชุด	3	0	0	3,000	9,000	9,000
	- ขนาด 40,000 BTU / hr	ชุด	1	0	0	2,000	2,000	2,000
	- ขนาด 36,000 BTU / hr	ชุด	1	0	0	2,000	2,000	2,000
	- ขนาด 33,000 BTU / hr	ชุด	1	0	0	2,000	2,000	2,000
	- ขนาด 30,000 BTU / hr	ชุด	3	0	0	1,500	4,500	4,500
	- ขนาด 20,000 BTU / hr	ชุด	5	0	0	1,500	7,500	7,500
	- ขนาด 18,000 BTU / hr	ชุด	6	0	0	1,500	9,000	9,000
	- ขนาด 14,000 BTU / hr	ชุด	7	0	0	1,500	10,500	10,500
	- ขนาด 12,000 BTU / hr	ชุด	1	0	0	1,500	1,500	1,500
	- ขนาด 10,000 BTU / hr	ชุด	4	0	0	1,500	6,000	6,000
2	พัดลมระบายอากาศ ติดผนัง							
	- Dia. 8"	ชุด	11	800	8,800	400	4,400	13,200
	- Dia. 6"	ชุด	15	740	11,100	350	5,250	16,350
3	พัดลมระบายอากาศ ติดเพดาน							
	- 250 CFM	ชุด	4	8,600	34,400	650	2,600	37,000
	- 120 CFM	ชุด	6	4,270	25,620	650	3,900	29,520
4	ท่อส่งลมเย็น	ตร.ฟ.	2,712	35	94,920	40	108,480	203,400
5	ท่อส่งลมร้อน							
	- ขนาด Dia. 10"	ม.	129	234	30,186	50	6,450	36,636
	- ขนาด Dia. 8"	ม.	13	192	2,496	40	520	3,016
6	หัวจ่ายลมเย็น							
	- CEILING TYPE ขนาด 10"x10"	ชุด	32	770	24,640	125	4,000	28,640
	- CEILING TYPE ขนาด 8"x8"	ชุด	10	640	6,400	125	1,250	7,650
	- WALL TYPE ขนาด 24"x8"	ชุด	1	584	584	200	200	784
	- 2LSD ขนาด 27"	ชุด	2	1,094	2,188	260	520	2,708
	- 2LSD ขนาด 10"	ชุด	2	175	350	260	520	870
	- 2LSD ขนาด 8"	ชุด	4	150	600	260	1,040	1,640
7	RAG							
	- ขนาด 34"x14"	ชุด	1	700	700	200	200	900
	- ขนาด 34"x12"	ชุด	1	620	620	200	200	820
	- ขนาด 80"x12"	ชุด	2	1,460	2,920	550	1,100	4,020

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ พ.จ.ต..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ  
 นายเกษมสุข คุ้มคือภูมิ นายนิลภวาท์ คำวงษ์ วีธี พิณจรรยา นายวราชาติ ชนมหา  
 ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ  
 นายอภิชาติ หุคำสิงห์ นายจร บุญเสนา นายชนพล ชินบุตร

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้โดยสาร - อุบลราชธานี  
สถานที่ก่อสร้าง โรงพธมาลจัตุรัส อ.พิบูลย์

แบบเลขที่ 8708 + เอกสารเลขที่ พ.276/ก.บ./63








ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	-ขนาด 32"x12"	ชุด	1	590	590	200	200	790
	-ขนาด 32"x10"	ชุด	2	515	1,030	200	400	1,430
	-ขนาด 20"x12"	ชุด	1	385	385	200	200	585
	-ขนาด 24"x8"	ชุด	1	350	350	200	200	550
8	FAG							
	-ขนาด 10"x8"	ชุด	1	317	317	125	125	442
	-ขนาด 8"x8"	ชุด	5	215	1,075	125	625	1,700
	-ขนาด 6"x6"	ชุด	1	206	206	125	125	331
9	TAG ขนาด 10"x10"	ชุด	4	386	1,544	150	600	2,144
10	ท่อ PVC 8.5 Dia. 4"	ท่อน	2	589	1,178	54	108	1,286
11	DUCT CUP Dia. 4"	ชุด	4	410	1,640	125	500	2,140
12	เดินท่อน้ำยา และอุปกรณ์	ชุด	38	2,540	96,520	500	19,000	115,520
13	เดินท่อน้ำทิ้ง	ชุด	38	300	11,400	100	3,800	15,200
14	THERMOSTAT	ชุด	11	1,800	19,800	100	1,100	20,900
15	THERMOSTAT WITH FAN SPEED	ชุด	27	700	18,900	100	2,700	21,600
16	REMOTE CONTROL SWITCH	ชุด	1	3,500	3,500	250	250	3,750
17	FAN SWITCH	ชุด	6	360	2,160	70	420	2,580
18	A/C PANEL BOARD	ตู้	1	15,000	15,000	1,000	1,000	16,000
19	SAFETY SWITCH 3 เฟส	ชุด	11	5,220	57,420	300	3,300	60,720
20	เดินสายร้อยท่อ	ชุด	74	1,200	88,800	300	22,200	111,000
	รวม				568,339		274,183	842,522
	1.6 งานระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน							
1	ลิฟท์บรรทุกเตียงคนไข้ น้ำหนักบรรทุก 1,000 กก. สำหรับผู้ใช้โดยสาร 15 คน ความเร็ว 60 ม./วินาที ระบบ MICRO COMPUTER FEEDBACK CONTROL รับส่งจากชั้น 1 ถึงชั้น 4 รวม 4 ประตู ระบบการทำงานแบบ UP & DOWN SELECTIVE ระบบไฟฟ้า 3P 380W	ชุด	2	2,160,000	4,338,000	0	0	4,338,000
	รวม 1.6				4,338,000		0	4,338,000
	1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ							
	1.7.1 งานระบบแจ้งเหตุรั่วไหล							
1	เซ็นเซอร์แก๊ส							
	1.1 เซ็นเซอร์แก๊ส (ติดตั้ง)							
	- ออกเงิน	ชุด	29	2,800	81,200	100	2,900	84,100

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ  
นายเกษมสา ศิริชัยภูมิ นางนิรมล คำวงศ์ มี พิษขจรย์ นายวรชาติ ชนลพาล  
ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ  
นายอภิชาติ มุขคำสิงห์ นายจร บุญเสนา นายชนพล ชินบุตร

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก - อุบลราชธานี  
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

แบบเลขที่ 8708 + เอกสารเลขที่ ข.276/ก.บ./63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- สูญญากาศ	ชุด	29	2,800	81,200	100	2,900	84,100
	- สไลด์แขวนขวดซักล้าง	ชุด	29	400	11,600	0	0	11,600
	1.2 เอ็นท์ห้องเก็บ (คิดเฉพาะ)							
	- ออกซิเจน พร้อมสาย	ชุด	2	10,500	21,000	200	400	21,400
	- ไนโตรออกไซด์ พร้อมสาย	ชุด	1	10,500	10,500	200	200	10,700
	- อากาศหายใจ พร้อมสาย	ชุด	1	10,500	10,500	200	200	10,700
	- สูญญากาศ พร้อมสาย	ชุด	2	10,500	21,000	200	400	21,400
2	โซนวาล์ว และวาล์ว							
	- โซนวาล์วพร้อมกล่อง (ZONE VALVE BOX)							
	- Dia. 1/2",1"	ชุด	2	18,205	36,410	300	600	37,010
	- Dia. 3/4",1.1/4"	ชุด	2	20,130	40,260	400	800	41,060
	- Dia. 1/2",1/2",1/2"3/4"	ชุด	1	25,905	25,905	450	450	26,355
	- วาล์วปิด-เปิดระบบท่อ (LINE SHUT OFF VALVES)							
	- Dia. 1/2"	ชุด	2	2,000	4,000	100	200	4,200
	- Dia. 3/4"	ชุด	2	2,800	5,600	150	300	5,900
	- Dia. 2"	ชุด	1	5,400	5,400	400	400	5,800
3	วัสดุติดตั้ง							
	- ท่อทองแดงหนาปานกลาง TYPE L มาตรฐาน ASTM B-88							
	- Dia. 1/4"	ม.	15	105	1,575	30	450	2,025
	- Dia. 3/8"	ม.	290	166	48,140	50	14,500	62,640
	- Dia. 1/2"	ม.	145	240	34,800	65	9,425	44,225
	- Dia. 3/4"	ม.	118	386	45,548	110	12,980	58,528
	- Dia. 1"	ม.	40	555	22,200	150	6,000	28,200
	- Dia. 1 1/4"	ม.	38	753	28,614	200	7,600	36,214
	- Dia. 1 1/2"	ม.	20	962	19,240	255	5,100	24,340
	- Dia. 2"	ม.	18	1,440	25,920	380	6,840	32,760
	- อุปกรณ์ท่อ,เมสซีจิคท่อ,ทาสีท่อ,ทดสอบท่อ	เมตร	1	158,226	158,226	47,468	47,468	205,694
4	ติดตั้งหัวติดตั้งคนไข้							
	- ติดตั้งหัวติดตั้งคนไข้แบบแวนอน							
	ALUMINIUM EXTRUDE	ม.	67	1,100	73,700	150	10,050	83,750
	- กล่องครอบ ZONE VALVE & ALARM / STAINLESS	ชุด	2	5,500	11,000	300	1,000	12,000
	- กล่องอลูมิเนียม 4" ครอบท่อแก๊สแนวตั้ง	ม.	33	300	9,900	50	1,650	11,550
5	ระบบสัญญาณควบคุม (MASTER ALARM & LOCAL ALARM) (DIGITAL)							
	- เครื่องควบคุมสัญญาณเสียง / แสง สำหรับแพทย์พยาบาล 4 แก๊ส							
	แบบมาตรฐานอะแดปต์ 20 สัญญาณ	ชุด	1	57,750	57,750	2,000	2,000	59,750
	- เครื่องควบคุมสัญญาณเสียง / แสง สำหรับแพทย์พยาบาล							

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ  
 นายเกษมธนา หักขี้ขี้ นายนิมิต ค้าวงศ์ มี พิษงวีย์ นายวรชาติ ชนงพาด  
 ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ  
 นายอภิชาติ มุศำสิงห์ นายพร บุญเสนา นายชนพล ชินบุตร

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ  
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ 8708 + เอกสารเลขที่ ข.276/ท.บ./63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	แบบโถงระถวัลย์รุ่น 2 แก๊ส	ชุด	1	53,900	53,900	2,500	2,500	56,400
6	ชุดจ่ายแก๊สออกซิเจนชนิด FULLY AUTOMATIC สามารถรองรับท่อแก๊สออกซิเจนได้ 2 ด้าน ด้านละ 10 ท่อ รวม 20 ท่อ (ไม่รวมถังแก๊ส)							
	จ่ายปริมาณก๊าซได้ (2,500 SCFH)	ชุด	1	343,920	343,920	10,000	10,000	353,920
7	ชุดจ่ายแก๊สไนตรัสออกไซด์ FULLY AUTOMATIC สามารถจ่ายแก๊สได้ 2 ด้าน ด้านละ 2 ท่อรวม 4 ท่อ	ชุด	1	202,400	202,400	10,000	10,000	212,400
8	เครื่องกำเนิดสูญญากาศ DUPLEX TYPE มีมีเตอร์ตัวสามารถดูดอากาศได้ 160 ลบ.ม./ชม. รวม 320 ลบ.ม./ชม. ผลิตสูญญากาศได้ถึง 3 มิลลิบาร์ มอเตอร์ 3.0 กิโลวัตต์ / ตัว (รวม 6 กิโลวัตต์)							
	พร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	ชุด	1	650,000	650,000	20,000	20,000	670,000
9	เครื่องผลิตอากาศหายใจ DUPLEX "OIL-LESS PISTON" AIR COMPRESSOR มีมีเตอร์ตัวสามารถผลิตอากาศได้ไม่น้อยกว่า 6 SCFM รวม 12 SCFM และสามารถผลิตอากาศ ได้ไม่น้อยกว่า 110 PSIG มอเตอร์ 2 KW. / ตัว (รวม 4 KW.) พร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้งครบชุด	ชุด	1	580,000	580,000	20,000	20,000	600,000
	รวม 1.7.1				2,721,408		197,313	2,918,721
<b>2. กลุ่มงานที่ 2</b>								
<b>2.1 งานกรู๊บลึงหลังคา หรือสังกะสี</b>								
1	F2 เคา์เตอร์ ขนาด 0.60 x 7.00 x 1.05 ม.	ชุด	2	60,000	120,000	0	0	120,000
2	F3 เคา์เตอร์ ขนาด 0.60 x 11.00 x 1.05 ม.	ชุด	1	90,000	90,000	0	0	90,000
3	F4 ตู้เก็บ+ค.ส.ถ. ขนาด 0.60 x 3.00 x 0.80 ม.+ อ่างเคลือบขาว พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	ชุด	1	20,000	20,000	0	0	20,000
4	F6 เคา์เตอร์ ขนาด 0.60 x 4.00 x 1.05 ม.	ชุด	1	30,000	30,000	0	0	30,000
5	F7 เคา์เตอร์ ขนาด 0.60 x 2.50 x 1.05 ม.	ชุด	1	20,000	20,000	0	0	20,000
6	F8 ตู้เก็บ+ค.ส.ถ. ขนาด 0.60 x 6.00 x 0.80 ม.+ อ่างเคลือบขาว พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	ชุด	2	45,000	90,000	0	0	90,000
7	F8A ตู้เก็บ+ค.ส.ถ. ขนาด 0.60 x 4.00 x 0.80 ม.+ อ่างเคลือบขาว พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	ชุด	1	30,000	30,000	0	0	30,000
8	F8B ตู้เก็บ+ค.ส.ถ. ขนาด 0.60 x 6.00 x 0.80 ม.+ อ่างเคลือบขาว พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	ชุด	1	45,000	45,000	0	0	45,000
9	F9 เคา์เตอร์ ขนาด 0.60 x 11.30 x 1.05 ม.	ชุด	1	95,000	95,000	0	0	95,000
10	F10 เคา์เตอร์ ขนาด 0.60 x 2.30 x 1.05 ม.	ชุด	1	20,000	20,000	0	0	20,000
11	F11 ตู้เก็บ ขนาด 0.70 x 7.50 x 0.80 ม.	ชุด	1	50,000	50,000	0	0	50,000

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ  
นายเกษมสุข คำชัยภูมิ นางนิภาวดี คำวงศ์ มี พิณงรัมย์ นายวรชาติ ขนสพาท  
ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ  
นายอภิชาติ ตู้อ่ำสิงห์ นายจร บุญเสนา นายชนะพล ชินบุตร

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ  
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลจุฬารัตน ๖.ชัยภูมิ

แบบเลขที่ 8708 + เอกสารเลขที่ ข.276/ก.บ./63








ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ค่าหน่วย	เป็นเงิน	ค่าหน่วย	เป็นเงิน	
12	F11A ตู้เตียง ขนาด 0.70 x 2.50 x 1.00 ม.	ชุด	2	18,000	36,000	0	0	36,000
13	F12 ตู้เตียง+ค.ส.ถ. ขนาด 0.60 x 10.50 x 0.80 ม.+ อ่างผสมนมผง พร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด	ชุด	1	60,000	60,000	0	0	60,000
14	F13 ตู้สูง ขนาด 0.60 x 6.00 x 2.00 ม.	ชุด	1	95,000	95,000	0	0	95,000
15	F14 ตู้สูง ขนาด 0.60 x 4.70 x 2.00 ม.	ชุด	1	75,000	75,000	0	0	75,000
16	F15 ตู้เตียง+ค.ส.ถ. ขนาด 0.60 x 5.70 x 0.80 ม.+ อ่างกลีบบขาว พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	ชุด	1	45,000	45,000	0	0	45,000
17	F16 เคา์นเตอร์ ขนาด 0.60 x 8.00 x 1.05 ม.	ชุด	1	70,000	70,000	0	0	70,000
18	F17 ตู้เตียง+ค.ส.ถ. ขนาด 0.60 x 1.50 x 0.80 ม.+ อ่างกลีบบขาว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	ชุด	1	9,500	9,500	0	0	9,500
19	F19 เคา์นเตอร์ ขนาด 0.60 x 2.30 x 1.05 ม.	ชุด	1	9,500	9,500	0	0	9,500
20	F20 ตู้เตียง+ค.ส.ถ. ขนาด 0.60 x 8.00 x 0.80 ม.+ อ่างกลีบบขาว พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	ชุด	1	50,000	50,000	0	0	50,000
21	F21 ตู้เตียง+ค.ส.ถ. ขนาด 0.60 x 5.30 x 0.80 ม.+ อ่างกลีบบขาว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	ชุด	4	40,000	160,000	0	0	160,000
22	F22 โต๊ะปฏิบัติการ ขนาด 1.40 x 1.80 x 1.45 ม.+ อ่างกลีบบขาว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	ชุด	5	25,000	125,000	0	0	125,000
23	F23 ตู้เตียง+ค.ส.ถ. ขนาด 0.60 x 2.00 x 0.80 ม.+ อ่างกลีบบขาว พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	ชุด	1	15,000	15,000	0	0	15,000
24	F24 เคา์นเตอร์ ขนาด 0.60 x 1.70 x 1.05 ม.	ชุด	1	13,000	13,000	0	0	13,000
25	F25 ตู้เตียง+ค.ส.ถ. ขนาด 0.60 x 3.40 x 0.80 ม.+ อ่างกลีบบขาว พร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด	ชุด	3	35,000	105,000	0	0	105,000
26	F26 ตู้เตียง+ค.ส.ถ. ขนาด 0.60 x 3.80 x 0.80 ม.+ อ่างกลีบบขาว พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	ชุด	1	25,000	25,000	0	0	25,000
27	F27 เคา์นเตอร์ ขนาด 0.60 x 2.50 x 1.05 ม.	ชุด	1	20,000	20,000	0	0	20,000
28	F28 เคา์นเตอร์ ขนาด 0.60 x 5.20 x 1.05 ม.	ชุด	1	45,000	45,000	0	0	45,000
29	F29 ตู้เตียง+ค.ส.ถ. ขนาด 0.60 x 6.00 x 0.80 ม.+ อ่างกลีบบขาว พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	ชุด	1	45,000	45,000	0	0	45,000
30	F30 ตู้เตียง ขนาด 0.60 x 6.00 x 0.80 ม.	ชุด	1	58,000	58,000	0	0	58,000
	รวม 2.1				1,671,000	0	0	1,671,000
ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือตั้งชื่อ								
2.1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือตั้งชื่อ								
1	F1 เก้าอี้พนัก No. CLP-823	ชุด	78	5,500	429,000	0	0	429,000
2	F5 ชั้นเหล็ก ขนาด 0.50 x 4.20 x 2.00 ม.	ชุด	1	20,000	20,000	0	0	20,000
3	F18 LOCKER No. LK-6106	ชุด	1	9,500	9,500	0	0	9,500
4	F22A เก้าอี้ LAB No. CH-064	ชุด	10	2,800	28,000	0	0	28,000
	รวม 2.1				486,500	0	0	486,500

ลงชื่อ..... ตำแหน่ง..... ลงชื่อ..... ตำแหน่ง..... ลงชื่อ..... ตำแหน่ง.....  
 นายอภิชาติ คุ้มสิงห์ นายจเร บุญเสนา นายชนพล ชินบุตร  
 นายอภิชาติ คุ้มสิงห์ นายจเร บุญเสนา นายชนพล ชินบุตร

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ปวยนอก - อุบัติเหตุ  
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลจิตเวช ชัยภูมิ

แบบเลขที่ 8708 + เอกสารเลขที่ ข.276/ก.บ./63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	<b>2.2 งานระบบโทรทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์</b>							
	<b>2.2.1 งานระบบเสียงประกาศ</b>							
1	AMPLIFIER 30 W.	ชุด	1	10,000	10,000	0	0	10,000
2	POWER AMPLIFIER 2x200 W.	ชุด	1	40,000	40,000	0	0	40,000
3	ไมโคร โฟนสำหรับประกาศ	ชุด	1	6,000	6,000	0	0	6,000
4	เครื่องเล่นเทปคาสเซต	ชุด	1	8,000	8,000	0	0	8,000
5	เครื่องรับวิทยุ เอเอ็ม-เอฟเอ็ม	ชุด	1	12,000	12,000	0	0	12,000
6	ทีวีจอสีพร้อมเสื่อเก้าอี้ 10 โจน	ชุด	1	16,000	16,000	0	0	16,000
7	STANDARD 19" RACK	ชุด	1	22,000	22,000	0	0	22,000
8	ค่าติดตั้งทดสอบระบบ	เหมา	1	0	0	8,000	8,000	8,000
	<b>รวม 2.2.1</b>				<b>114,000</b>		<b>8,000</b>	<b>122,000</b>
	<b>2.2.2 งานระบบเสียงห้องประชุม</b>							
1	ปรีมิกซ์สเตอริโอ (5 อินพุต)	ชุด	1	15,000	15,000	0	0	15,000
2	มิกซ์สเตอริโอ 100-120 วัตต์	ชุด	1	18,000	18,000	0	0	18,000
3	ลำโพงขาคอสมันน์	ชุด	6	5,000	30,000	0	0	30,000
4	ไมโคร โฟนพร้อมขาตั้งโต๊ะและทีวีจอสี	ชุด	4	4,000	16,000	0	0	16,000
5	ไมโคร โฟนพร้อมขาตั้งพื้นและทีวีจอสี	ชุด	2	5,000	10,000	0	0	10,000
6	สายไมโคร โฟนยาว 5 เมตร	เส้น	4	500	2,000	0	0	2,000
7	สายไมโคร โฟนยาว 10 เมตร	เส้น	4	900	3,600	0	0	3,600
8	เคเบิลสำหรับไมโคร โฟนพร้อมงานเดินสาย	ชุด	3	2,500	7,500	0	0	7,500
9	STANDARD 19" RACK	ชุด	1	22,000	22,000	0	0	22,000
10	ค่าติดตั้งทดสอบระบบ	เหมา	1	0	0	8,000	8,000	8,000
	<b>รวม 2.2.2</b>				<b>124,100</b>		<b>8,000</b>	<b>132,100</b>
	<b>2.3 งานระบบปรับอากาศ</b>							
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน							
	- ขนาด 84,000 BTU / hr	ชุด	1	85,000	85,000	0	0	85,000
	- ขนาด 80,000 BTU / hr	ชุด	4	85,000	340,000	0	0	340,000
	- ขนาด 72,000 BTU / hr	ชุด	1	75,000	75,000	0	0	75,000
	- ขนาด 60,000 BTU / hr	ชุด	3	55,500	166,500	0	0	166,500
	- ขนาด 40,000 BTU / hr	ชุด	1	49,500	49,500	0	0	49,500
	- ขนาด 36,000 BTU / hr	ชุด	1	45,500	45,500	0	0	45,500
	- ขนาด 33,000 BTU / hr	ชุด	1	39,500	39,500	0	0	39,500
	- ขนาด 30,000 BTU / hr	ชุด	3	41,500	124,500	0	0	124,500
	- ขนาด 20,000 BTU / hr	ชุด	5	30,900	154,500	0	0	154,500

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ พ.จ.ต.  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ  
 นายเกษมชาติ ชัยภูมิ นายณิธิวัฒน์ คำวงษ์ นี๋ พิศนภรณ์ นายวรชาติ ชนสะอาด  
 ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ  
 นายอภิชาติ ห่อคำสิงห์ นายจวบ บุญเสนา นายชนพล ชินบุตร

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ  
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลจังหวัด อ.ชัยภูมิ

แบบเลขที่ 8708 + เอกสารเลขที่ ข.276/ก.อ./63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ค่าหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- ขนาด 18,000 BTU / hr	ชุด	6	27,200	163,200	0	0	163,200
	- ขนาด 14,000 BTU / hr	ชุด	7	22,500	157,500	0	0	157,500
	- ขนาด 12,000 BTU / hr	ชุด	1	19,500	19,500	0	0	19,500
	- ขนาด 10,000 BTU / hr	ชุด	4	19,500	78,000	0	0	78,000
	รวม 2.3				1,498,200		0	1,498,200
	2.4 งานระบบขึ้นทวลไปป์ไลน์							
1	อุปกรณ์ใช้งานทวลไปป์							
	- โพลีเอเธนออกซิเจน 0 - 15 อีกร/นาทีย							
	พร้อมทวล	ชุด	20	1,500	30,000	0	0	30,000
	- ชุดให้ความชื้น 100 HUMIDIFIER	ชุด	10	2,000	20,000	0	0	20,000
	- ชุดให้ความชื้น 40% 70% 100% NEBULIZER	ชุด	10	3,500	35,000	0	0	35,000
	- อุปกรณ์ซักชั้น ว่าง คอ ชุม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	14	14,000	196,000	0	0	196,000
	- อุปกรณ์ซักชั้น ภายในกระเพาะอาหาร							
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	6	25,000	150,000	0	0	150,000
	- ปืนทันสมัยสำหรับเป่าล้างอุปกรณ์การแพทย์							
	พร้อมทวล	ชุด	3	2,500	7,500	0	0	7,500
	- อุปกรณ์ซักชั้นสำหรับห้องผ่าตัด							
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1	26,000	26,000	0	0	26,000
	รวม 2.4				464,500		0	464,500

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ พ.ร.ด.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ  
นายเกษมธนา คัมพิจภูมิ นางนิมิตวดี คำวงศ์ มีดี พิศลธรรม นายวิชาญ ชนธพาส  
ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ.....กรรมการและเลขานุการ  
นายอภิชาติ สุคำสิงห์ นายจรูญ บุญเสนา นายชนนพล ชินบุตร